

**Załącznik do zamiennego projektu wykonawczego instalacji elektrycznej wewnętrznej – specyfikacja szafy wiszącej jednoczęściowej U 19" (przeszklona) dla potrzeb instalacji komputerowej:**

- UPS RACK minimum 600 W
- SWITCH RACK 26 portowy w pełni programowalny i kompatybilny ze sprzętem w budynku Hydrotechniki (100 – 1000 Mb/s);

**Zamawiający posiada już zamontowany w budynku Hydrotechniki sprzęt HP ProCurve Switch**

- Panel 19" RJ-45 48 porty UTP cat6
- Patch cord 26 sztuk około 1 metrowych
- Wieszak na kable

Stanowiska po stronie użytkownika:

- 24 Patch cord długości do 5 metrów dla stanowisk końcowych

Szafa zostanie zamontowana w pomieszczeniu P5A.

Z szafy do każdego gniazda komputerowego należy wyprowadzić przewód typu UTP6 dla potrzeb sieci komputerowej.

Rozmieszczenie szafy opisuje schemat ideowy sieci domofonowej i sieci komputerowej **E/4**.

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy zakres prac z pracownikami PG odpowiedzialnymi za sieci informatyczne i telefoniczne.