

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilosc
16.	0202 POSADZKI Z WYKLADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH WYKLADZINA RULONOWA PCW	M2	18,812
KNR	1112 -05		
			$6.14*7.8-(5.06*1.5+6.14*2.1+6.14*1.4) = 18.812$
17.	0401 UZUPELNIENIE COKOLOW 2X10CM W ODCINKACH PROSTYCH	M	27,880
KNR	0815 -01		
			$(6.14+7.8)*2 = 27.880$
18.	0202 MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI TYNKOW WEWN.GLADKICH -DWUKROTNIE	M2	159,412
KNR	1505 -01		
			$(6.14+7.8)*2*4.0+6.14*7.8 = 159.412$
19.	0401 OPALANIE FARBY OLEJNEJ PODOKIENNIKI I INNE DROBNE ELEMENTY O POW. DO 0.75 M2	SZT	2,000
KNR	1211 -06		
20.	0401 MALOW FARBA/OLEJ.KOLUMNY PODST.-FTAL.KOLUMNY ALTERN./STOLARKI UPRZEDNIO MALOW.	SZT	2,000
KNR	1209 -14		
	PODOKIENNIKI I INNE ELEMENTY O POW. DO 0.75M2 DWUKROTNIE		
21.	0401 MALOW.FARBA/OLEJNA,KOLUMNY PODST.-FTALOWA,KOLUMNY ALTERN./ELEMENTOW METALOWYCH	SZT	6,000
KNR	1212 -55		
	KRATKI WENTYL., DRZWICZKI ITP O POW. DO 1 M2 MALOWANE DWUKROTNIE		
22.	INNA RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH POLEGAJACE NA OCZYSZCZENIU Z FARBY,NAPRAWIE EWENT.	SZT	1,000
	UBYTEKOW,WYREGULOWANIU LUB WYMIANIE OKUC,ZABEZPIECZENIE PREPARAT.BEZBARW.DO EI30		
23.	0401 OSADZENIE W POSADZCE LISTWY MIEDZIANEJ	SZT	1,000
KNR	0322 -03		
24.	0202 MONTAZ POLKI POD PROJEKTOR	SZT	1,000
KNR	1218 -04		
25.	MAT POLKA POD PROJEKTOR	SZT	1,000
26.	INNA DOSTAWA I MONTAZ ROLET OKIENNYCH O WYM.230X300 CM	SZT	2,000
27.	KALK MONTAZ TABLIC I EKRANU	SZT	3,000
28.	0401 WYWOZ GRUZU SAM.SAMOWYL.WG ROZBIER.KONSTR.	M3	5,000
KNR	0108 -19		
29.	0401 WYWOZ GRUZU DOD.DO KOL.17-19 ZA KAZDY 1 KM BEZ WZGL.NA RODZAJ KONSTRUKCJI	M3	5,000
KNR	0108 -20		
30.	INNA OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU	T	10,000
ELEMENT 2 LABORATORIUM ELEKTRYCZNE			
-Poz.-			
31.	0401 WYKUCIE Z MURU OSNIEZNIC DREWNIANYCH O POW. PONAD 2M2	M2	5,060
KNR	0354 -05		
			$2.3*2.2 = 5.060$