



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Andrzej Szypowicz

80-266 Gdańsk; tel. (58) 520 21 19
Al. Grunwaldzka 212 fax (58) 345 00 29
e-mail: szypowicz@asproj.neostrada.pl
NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271
Pekao S.A. l/w Gdańsk - 39 1240 1268 1111 0000 1546 8411

NAZWA OBIEKTU: **ARANŻACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH**

ADRES OBIEKTU: **POLITECHNIKA GDAŃSKA**
Budynek HYDROTECHNIKI

INWESTOR: **POLITECHNIKA GDAŃSKA**

ADRES INWESTORA: **GDAŃSK**
ul. Narutowicza 11/12

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**
- instalacje elektryczne wewnętrzne

STADIUM: **PRZEDMIAR**

AUTOR: **inż. Andrzej Szypowicz**

DATA: **CZERWIEC 2006**

Przedmiar

Hydrotechnika PG

Inwestycja: **Aranżacja pomieszczeń biurowych
Politechnika Gdańska, bud. Hydrotechniki**

Rodzaj robót: **elektryczne**

Inwestor: **Politechnika Gdańska
Gdańsk ul. Narutowicza 11/12**

Sporządził: **Wojciech Graban**

Data sporządzenia: **21.06.2006**

Kody Wspólnego Słownika Zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia	
45315700-5	Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45314320-0	Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach
45311200-2	Roboty w zakresie oprav elektrycznych
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

zamawiający

wykonawca

Kody Wspólnego Słownika Zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia

Kod CPV		
Lp.	Opis	Wartość
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	
2.2	Bruzdy i przebiecia	
2.7	Badania i pomiary	
45311100-1	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej	
1.2	Demontaż przewodów	
2.3	Przewody	
45311200-2	Roboty w zakresie oprav elektrycznych	
1.4	Demontaż oprav	
2.5	Oprawy oświetleniowe	
45314320-0	Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach	
1.3	Demontaż osprzętu instalacyjnego	
2.4	Osprzęt instalacyjny	
45315700-5	Instalowanie rozdzielni elektrycznych	
1.1	Demontaż istniejącej rozdzielnic	
2.1	Rozdzielnica	
2.6	Instalacja domofonowa - aparaty	
Razem:		

koniec wydruku

Hydrotechnika PG

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty elektryczne - demontaże							
Demontaż istniejącej rozdzielnic							
1.1.1	45315700-5		KNNR 0009-0202-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe. Demontaż skrzynki lub rozdzielnic o masie 20 kg.	szt.	1		0,00
Demontaż przewodów							
1.2.1	45311100-1		KNNR 0009-0301-03 Przewody układane pod tynkiem. Wymiana przewodów wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych.	100 m	3		0,00
Demontaż osprzętu instalacyjnego							
1.3.1	45314320-0		KNNR 0009-0401-07 Łączniki instalacyjne. Demontaż łącznika nieuszczelnionego pod-/natynkowego.	100 szt.	0,05		0,00
1.3.2	45314320-0		KNNR 0009-0402-05 Gniazda instalacyjne wtykowe. Demontaż gniazda nieuszczelnionego pod-/natynkowego.	100 szt.	0,3		0,00
1.3.3	45314320-0		KNNR 0009-0403-06 Puszki i odgałęźniki instalacyjne. Demontaż puszek lub odgałęźników pod-/natynkowych o fi do 60 mm.	100 szt.	0,35		0,00
1.3.4	45314320-0		KNNR 0009-0403-07 Puszki i odgałęźniki instalacyjne. Demontaż puszek lub odgałęźników pod-/natynkowych o fi ponad 60 mm.	100 szt.	0,05		0,00
Demontaż opraw							
1.4.1	45311200-2		KNNR 0009-0501-06 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Demontaż oprawy świetłkowej z kloszem.	szt.	20		0,00
Roboty elektryczne							
Rozdzielnica							
2.1.1	45315700-5		KNNR 0005-0404-02 Tablice rozdzielcze i obudowy. Tablica elektryczna o masie do 20 kg.	szt.	1		0,00
Bruzdy i przebiecia							

[illegible]

[illegible]

[illegible]