

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys uzupełniający sieci komputerowej w budynku Hydro					
1	KNR AT-15 0109-03	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-15 0109-08	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 19"	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AT-15 0110-02	Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - listwa zasilając1U/ 220V z gniazdami z bolcem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-15 0109-08	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AT-15 0109-16	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-15 0109-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-15 0112-04	Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety opisowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000