

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilosc
32. KNR	0401 0354 -11 WYKUCIE Z MURU PODOKIENNIKOW DREWN.	M	2,300
33. KNR	0401 0701 -05 ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA SCIANACH -POW.ODB.TYN. PONAD 5 M2, TYNKI Z ZAPR.C-W	M2 $(3.69+6.15)*2*3.5 =$	68,880 68.880
34. KNR	0401 0429 -05 ROZEBRANIE PODSUFITKI Z DESEK NIEOTYNKOWANYCH	M2 $3.69*6.15 =$	22,694 22.694
35. KNR	0401 0354 -14 WYKUCIE Z MURU WSPORNIKA KARNISZA	SZT	2,000
36. KNR	0401 0818 -05 ZERWANIE POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH	M2	22,694
37. KNR	0401 0429 -06 ROZEBRANIE PLYT PILSNIOWYCH	M2	22,694
38. KNR	0401 0211 -03 SKUCIE PODKLADU BETON.PRZY GLEB.SKUCIA DO 5CM,NA PODLOG.	M2	22,694
39. IGM	i019 1023 -11 OKNA Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA OKNA ROZWIERANE I UCHYLNO-ROZWIERANE POW. PONAD 2.5 M2	M2 $2.2*2.3 =$	5,060 5.060
40. KNR	0401 0321 -02 OSADZENIE PODOKIENNIKOW W SCIANACH Z CEGIEL PODOKIENNIKOW DREWN. DLUGOSCI PONAD 1.5 M	SZT	1,000
41. KNR	0401 0716 -12 TYNKI WEWN.ZWYKLE KAT.III WYKON.RECZNIE PODLOZE -CEGLA NA SCIANACH -POW.PODLOGI PONAD 5 M2	M2 $(3.69+6.15)*2*3.5 =$	68,880 68.880
42. KNR	0202 2007 -02 KONSTRUKCJE RUSZTOW POD OKLADZINY Z PLYT GIPSOWYCH NA STROPACH Z LISTEW DREWNIANYCH	M2	22,694
43. KNR	0202 2006 -04 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH POJEDYNCZE NA STROPACH -NA RUSZTACH	M2	22,694
44. KNR	0202 0613 -03 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIKOWE Z WELNY MINERALNEJ GRUB.10 CM POZIOME Z PLYT UKLADANYCH NA SUCHO, 1 WARSTWA	M2	22,694
45. KNR	0202 2004 -01 ZABUDOWA NISZY W SCIANIE PLYTAMI GIPSOWO KARTON. NA RUSZTACH METALOWYCH JEDNOWARSTWOWA 55-01	M2 $0.5*0.45 =$	0,225 0.225