

Poz.	Opis Robot	J.miar	Ilość
ELEMENT 1 SALA WYKLADOWA NR 27			
-Poz.-			
1.	KALK DEMONTAZ TABLIC I EKRANU	SZT	3,000
2.	KALK DEMONTAZ SIEDZISK WRAZ Z BLATAMI	KPL	1,000
3.	KALK DEMONTAZ PODESTOW DREWNIANYCH	KPL	1,000
4.	0401 ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA SCIANACH, FILARACH, PILAS. -POW. ODB. TYN. PONAD 5 M2, 0701 -05 TYNKI Z ZAPR.C-W	M2	111,520
KNR		(6.14+7.8)*2*4.0 =	111.520
5.	0401 ODBICIE TYNKOW WEWNETRZNYCH NA STROP.PLAS. -POW. PONAD 5 M2, TYNKI Z ZAPR.C-W KNR 0701 -11	M2	47,892
		6.14*7.8 =	47.892
6.	0401 ZERWANIE POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH KNR 0818 -05	M2	24,787
		6.14*7.8-(5.08*1.74+4.2*0.78+3.8*0.63+6.14*1.4) =	24.787
7.	0401 ROZEBRANIE LISTEW PRZYSCIENNYCH KNR 0815 -07	M	27,880
		(6.14+7.8)*2 =	27.880
8.	0401 TYNKI WEWN.ZWYKLE KAT.III WYKON.RECZNIE PODLOZE -CEGLA, PUSTAKI CERAM., GAZOBET NA 0716 -12 SCIANACH -POW.PODLOGI PONAD 5 M2	M2	111,520
KNR		(6.14+7.8)*2*4.0 =	111.520
9.	0202 KONSTRUKCJE RUSZTOW POD OKLADZINY Z PLYT GIPSOWYCH NA STROPACH Z LISTEW 2007 -02 DREWNIANYCH	M2	47,892
KNR		6.14*7.8 =	47.892
10.	0202 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH POJEDYNCZE NA STROPACH -NA RUSZTACH KNR 2006 -04	M2	47,892
11.	0202 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z WELNY MINERALNEJ GR.10 CM POZIOME Z PLYT 0613 -03 UKLADANYCH NA SUCHO, 1 WARSTWA	M2	47,892
KNR			
12.	INNA DOSTAWA I MONTAZ PODESTU DREWNIANEGO POD KRZESLA I BLATY	KPL	1,000
13.	INNA DOSTAWA I MONTAZ PODESTU DREWNIANEGO DLA WYKLADOWCY	KPL	1,000
14.	INNA DOSTAWA I MONTAZ KRZESEL I BLATOW /53 KRZESLA I BLATY/	KPL	1,000
15.	0401 OCZYSZCZENIE PODKLADU POD POSADZKI KNR 0211 -01	M2	47,892