

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. ROBOTY BUDOWLANE + WYPOSAŻENIE		
1	BRB I pół. 2006	Zabudowa otworu drzwiowego ścianką G-K jednostronną na ruszcie metalowym wraz z wypełnieniem wełną mineralną gr. 40 mm	m2	2,05
2	BRR I pół. 2006	Wymiana okien drewnianych, skrzynkowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien (bez ceny okna) 2 szt. x 2,40 x 1,95	m2	9,36
3	IMB III kw. 2006	Okna zespolone 2-szybowe z PCV o wymiarach 0,865 x 2,090 (gabinet i sekretariat)	szt	6,00
4	kalkulacja własna	Demontaż szafy drewnianej o wymiarach 3,15 x 3,0 - (0,97 x 1,94) w sekretariacie przy drzwiach wejściowych	szt	1,00
5	kalkulacja własna	Demontaż świetlika o wymiarach 1,0 x 0,97 nad drzwiami wejściowymi do sekretariatu	m2	0,97
6	kalkulacja własna	Przeróbka starego świetlika - skrócenie świetlika (demontaż szyby, przycięcie szyby, przycięcie słupków, dopasowanie i montaż świetlika)	m2	0,97
7	BRR I pół. 2006	1. Demontaż drzwi wejściowych o wymiarach 0,97 x 1,94 do sekretariatu szt. 1 (zdjęcie skrzydła, wykucie z muru starej futryny, wstawienie nowej futryny - bez ceny drzwi) 2. Demontaż drzwi o wymiarach 0,90 x 1,94 w sekretariacie szt. 2 (zdjęcie skrzydeł, wykucie z muru starych futryn, wstawienie nowych futryn - bez ceny drzwi)	m2	5,37
8	IMB III kw. 2006	Skrzydło drzwiowe pływające o wymiarach 0,9 x 2,03	szt	1,00
9	IMB III kw. 2006	Skrzydło drzwiowe pływające o wymiarach: 0,8 x 2,03	szt	2,00
10	BRB I pół. 2006	Zabudowa rury z PCV płytą G-K na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 40 mm; powierzchnia do zabudowy: 0,9 x 3,0 + 0,2 x 3,0	m2	3,30
11	kalkulacja własna	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2	99,24
12	kalkulacja własna	Wykonanie gładzi gipsowej 2-warstwowej na ścianach: gabinet: (3,10 + 5,90) x 2 x 3,0; sekretariat: (3,20 + 5,90) x 2 x 3,0; minus powierzchnia okien: 2 x 2,4 x 1,95	m2	99,24
13	kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi z gruntowaniem	m2	99,24
14	kalkulacja własna	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu: (3,10 x 5,90) + (3,20 x 5,90)	m2	37,17
15	kalkulacja własna	Wykonanie gładzi gipsowej 2-warstwowej na sufitach	m2	37,17
16	kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi z gruntowaniem	m2	37,17

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	kalkulacja własna	Zabezpieczenie podłóg folią: 18,88 + 18,29		
18	kalkulacja indywidualna na podstawie BRE I pół. 2006	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej (wykucie bruzd, ułożenie kabli elektrycznych, montaż puszek, zaprawienie gniazd) wartość robót przyjęto szacunkowo z uwagi na brak szczegółowych danych	m2	37,17
19		Wyniesienie mebli z pomieszczeń w tym dwóch metalowych szaf o wymiarach 0,8 x 1,94 x 0,6		1,00
20	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Oświetlenie - punkty oświetleniowe (sekretariat)		
21	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Oświetlenie - punkty oświetleniowe (gabinet)	szt	4,00
22	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Lampa (nad lodówką)	szt	6,00
23	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Lampka (gabinet)	szt	1,00
24	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Kinkiety (gabinet)	szt	1,00
25	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Ułożenie wykładziny w pomieszczeniu o wymiarach 3,10 x 5,90 + wykonanie cokolu (gabinet)	szt	2,00
26	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Ułożenie wykładziny w pomieszczeniu o wymiarach 5,90 x 3,20 + wykonanie cokolu (sekretariat)	m2	18,29
27	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Żaluzje pionowe okienne 3,10 x 2,10 (gabinet)	m2	18,88
28	Wskaźnik i cenowe WKI I pół. 2006	Żaluzje pionowe okienne 3,20 x 2,10 (sekretariat)	m2	6,51

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	6,72