

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z profili PCV. Uwzględnić wykonanie, dowóz, estetyczne wykończenie zaprawą cementowo-wapienną klasy III, zastosowanie słupków i plastikowych listew systemowych wykańczających krawędzie połączeń parapetów wewnętrznych z oknami i ścian z oknami; zastosowanie dybli lub kotew stalowych, wypełnienie pianką montażową przestrzeni między oknami i ścianami i parapetem, wypełnienie betonem przestrzeni między parapetem z lastryka i oknem itd. Okna w wyposażeniu w nawietrzaki, szyby mleczne w części nie otwieranej, zamknięcia na zamek z kluczykiem. 118	szt  szt	  118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  118*1.37*2.38*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  38.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.475</b>
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 38.475	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  38.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.475</b>
4	kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejących parapetów z blachy ocynkowanej na nowe. Uwzględnić należy następujące elementy: 2-krotne malowanie farbą olejną po uprzednim oczyszczeniu z rdzy, złuszczeń, wyrównaniu szpachlówka nierówności, zakokowanie kokami szybkiego montażu z kołnierzem uszczelniającym (4 szt. na okno), wypełnieniu silikonem dekarским przestrzeni między oknem a obróbką blacharską. 118*1.60*0.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.520</b>
5	KNR 4-01 1212-05 lub analogia	Wykucie z muru naświetli z nawietrzakami. Uwzględnić estetyczne wykończenie zaprawą cementową elewacji budynku.  118	szt.  szt.	  118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.6*(1.1+0.8)+1*2*3)*14*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1225.28 0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1225.28 0</b>
7	KNR 4-01 0708-06	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cement. na ościeżach szer.do 40 cm- ościeża wewnętrzne.  (2.6+2*2)*0.35*14*8*2	m  m	  517.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>517.440</b>
8	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m <sup>2</sup> Krotność = 2 118	szt.  szt.	  118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  14*8*0.5*3.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  184.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.800</b>
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  14*8*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
11	kalkulacja indywidualna	Malowanie dwukrotne elewacji farbą silikonową po uprzednim przygotowaniu podłoża. Uwzględnić prace rusztowań.  118*2.38*2+118*1.35*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  880.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.280</b>
12	kalkulacja indywidualna	Utylizacja + składowanie gruzu na wysypisku.  118*2.38*1.35*0.1*2.2	t  t	  83.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.409</b>