

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
<p>Uwaga!!! Szczegóły techniczne z zakresu prowadzenia prac i ich odbioru zawiera stwiorb. Pozycje katalogowe zawarte w przedmiarze mają charakter informacyjny i nie wiążą wykonawcy, który może przyjąć dowolną pozycje analogiczną co do zakresu prac lub przyjąć kalkulacje indywidualną.</p>					
1	kalkulacja indywidualna	Wstawienie nowych okien z profili PCV (okno P1). Uwzględnić wykonanie, dowóz, wykończenie zaprawą cementowo-wapienną uszkodzeń ościeży zewnętrznych i wewnętrznych klasy III, zastosowanie słupków i plastikowych listew systemowych wykańczających krawędzie połączeń parapetów wewnętrznych z oknami i ścian z oknami; zastosowanie dybli lub kotew stalowych, wypełnienie pianką montażową przestrzeni między oknami i ścianami i parapetem, wypełnienie przestrzeń między parapetem wewnętrznym metalowym i oknem itd. Okna w wyposażać w nawietrzaki, szyby mleczne w części nie otwieranej, zamknięcia na zamek z kluczykiem. 206	szt		
			szt	206.000	
				RAZEM	206.000
2	kalkulacja indywidualna	Wstawienie nowych okien z profili PCV (okno P2). Uwzględnić wykonanie, dowóz, estetyczne wykończenie zaprawą cementowo-wapienną klasy III, zastosowanie słupków i plastikowych listew systemowych wykańczających krawędzie połączeń parapetów wewnętrznych z oknami i ścian z oknami; zastosowanie dybli lub kotew stalowych, wypełnienie pianką montażową przestrzeni między oknami i ścianami i parapetem, wypełnienie przestrzeń między parapetem wewnętrznym metalowym i oknem itd. Okna w wyposażać w nawietrzaki, zamknięcia na zamek z kluczykiem. 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000