

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
9	kalkulacja indywidualna	Wykucie z muru okien. 206+6+2+24+1+6	szt szt	 245.000	
				RAZEM	245.000
10	kalkulacja indywidualna	Wywiezienie zdemontowanych okien na wysypisko śmieci w Szadułkach. 206*1.37*2.38*0.1+0.82*1.35*6*0.1+2*1.1*0.8*0.1+8*2*1.37*0.1+16*0.1*2.4*1.7+1.65*1.35+1.4*1.9*6	m ³ m ³	 94.916	
				RAZEM	94.916
11	kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejących parapetów z blachy ocynkowanej na nowe. Uwzględnić należy następujące elementy: 2-krotne malowanie farbą olejną, złuszczeń, wyrównaniu szpachlówka nierówności, zakokowanie kokami szybkiego montażu z kołnierzem uszczelniającym (4 szt. na okno), wypełnieniu silikonem dekarским przestrzeni między oknem a obróbką blacharską. Szerokość parapetu 30 cm. 212*1.60+2.6*16+8*1.5+8*1+1.40	m m	 402.200	
				RAZEM	402.200
12	KNR 4-01 1212-05 lub analogia	Wykucie z muru krat. Uwzględnić estetyczne wykończenie zaprawą cementową elewacji budynku w miejscach zamocowań krat. 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 212*2*4*0.5+8*2*2*0.5+8*0.5*2*3.5+16*0.5*2*4.1+(1.4+1.9)*0.5	m ² m ²	 959.250	
				RAZEM	959.250
14	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych z ich szpachlowaniem i szlifowaniem. 212*1.5+16*1+8*2.5+8*2.5+1*1.8	mb. mb.	 375.800	
				RAZEM	375.800