

Kuznia przedmiar sieci zew.[telekomunikacyjna]

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Kuźnia PG - Sieci zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza
INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Narutowicza

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Chrul
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Waldemar Kościowski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Kuznia przedmiar sieci zew.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TC/07/005/02					
1		Obiekt			
1.1		Budowa kanalizacji			
1.1.	KNR 0501-1 0106-02	BUDOWA KAN.KABL.Z RUR PCW W GRUNCIE KAT.III L.WARSTW W CIAGU KAN. 1,L.RUR W WARSTWIE 2,L.OTWOROW W CIAGU KAN. 2 - Rura AROT DVK-110 99	M M	99.000	
				RAZEM	99.000
1.1.	KNR 0501-2 0401-06	BUDOWA STUDNI KABL.PREFABRYK.ROZDZIELCZYCH SK- 2 DWUELEMENTOWYCH TYP STUDNI SKR- 2,KAT.GRUNTU III 4	STUD. STUD.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Budowa kabli			
1.2.	KNR 0501-1 0602-07	WCIĄGANIE KABLA W POWŁOCE TERMOPLASTYCZNEJ DO KANALIZACJI KABLOWEJ WCIĄGANIE RĘCZ., OTWÓR KAN.KABL. WOLNY ŚR.KABLA DO 30 MM - Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 170	M M	170.000	
				RAZEM	170.000
1.2.	KNR 0501-2 0602-07	WCIĄGANIE KABLA W POWŁOCE TERMOPLASTYCZNEJ DO KANALIZACJI KABLOWEJ WCIĄGANIE RĘCZ., OTWÓR KAN.KABL. WOLNY ŚR.KABLA DO 30 MM - Światłowod ZW-NOXTKtsd 12J 500	M M	500.000	
				RAZEM	500.000
1.2.	Orgbud 3 5001-0613-04	MONTAŻ SKRZYNEK I STELAŻY ZAPASÓW KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH SKRZYNKI-MONTAŻ W KOMORZE KABLOWEJ - SKRZYNKI ZAPASU KABLOWEGO SZ-1 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	Orgbud 4 5001-0613-01	MONTAŻ SKRZYNEK I STELAŻY ZAPASÓW KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH STELAŻ - MONTAŻ W STUDNI - STELAŻ ZAPASU 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	Orgbud 5 5001-0202-01	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej OTWÓR WOLNY RURY W ZWOJACH FI 32 MM, SZT 1 350	M M	350.000	
				RAZEM	350.000
1.2.	KNR 0508-6 0226-03	MONTAŻ LISTEW SCIENNYCH Z PCV NA SCIANACH I SUFITACH MOCOWANE PRZEZ KOLKI ROZPOROWE DO CEGŁY - Kanał kablowy DLP 50x100 z pokrywą 30	M M	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2.	KNR 0508-7 0101-04	MONTAŻ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.PODŁOŻA PRZY UŻYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTÓW DO KOŁKÓW PLAST. W PODŁ. BETONOWYM 30	M M	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2.	KNR 0508-8 0110-12	RURY WINIDUR. UKŁADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RURY PCV - Rura VA32 30	M M	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2.	KNR 0508-9 0101-03	MONTAŻ UCHWYT.POD RURY WINID.UKLAD.POJED.Z PRZYG.PODŁOŻA PRZY UŻYCIU SPRZ.MECH. PRZYKR. UCHWYTÓW DO KOŁKÓW PLAST. W PODŁ. Z CEGŁY 130	M RU- RY M RU- RY	130.000	
				RAZEM	130.000
1.2.	KNR 0508-10 0110-12	RURY WINIDUR. UKŁADANE N/T. NA GOTOWYCH UCHWYTACH RURY PCV - Rura Eloflex (PVC biała) NW 23 --Aste Fastener 130	M M	130.000	
				RAZEM	130.000
1.2.	KNR 0501-11 1009-12	MONT.ZLACZ.PRZEL.ODGAL.LUB ROWNOL.USZCZ.RURAMI TERMOKURCZ.NA KABLO POW.TERMOPL. ZLACZE ODGALEZNE LUB ROWNOLEGLE O LICZBIE PAR 100 - Złącze XAGA 100p 1	ZLA- CZE ZLA- CZE	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	Orgbud 12 5001-0701-01	MONTAŻ PRZELACZNIC SWIATLOWODOWYCH PRZEŁĄCZNIKA SKRZYNKOWA - ŁĄCZNIKI CENTRUJĄCE I PATCHCORDY SZT 1 - Przełącznica światłowodowa naścienna 12ST 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000