

**PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH
BUDOWA PARKINGU PRZED BUDYNKIEM PG PRZY AL.ZWYCIĘSTWA 27**

LP.	KODY CPV	Numer Specyfik. Technicz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
					nazwa	ilość
		01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
		01.01.00.		Odtworzenie trasy w terenie	x	x
1	4510000-8	01.01.01.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.15
		01.02.00.		Roboty przygotowawcze	x	x
2	45112210-0	01.02.02.	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	722
3	45112000-5	01.02.04.	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 534 x 0,15 = 80,1	m3	80.1
4	45112000-5		KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 15 x 80,1 = 1201,5	m3	1201.5
5	45111100-9	01.02.04.	Kalkulacja własna	Rozbiórka bramy wjazdowej z siatki stalowej osadzonych w katownikach mocowanych do słupków stalowych	m	3.5
6	45111220-6		KNR 2-31 0813-06	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej	m	4.5
7	45111220-6		KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0,07 x 4,5= 0,315	m3	0.315
8	45111220-6		KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	10.8
9	45111220-6		KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	5
10	45111220-6		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2
11	45111220-6		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 2 x 15 = 30	m3	30
		02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE	x	x
12	4550000-2	02.01.01.	KNR-W 2-01 0223-01	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 2.75 m3 ciągnionymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 100 m, grunt kat. I-II -dotyczy wykopów	m3	92
13	45110000-1	02.03.01.	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - dotyczy ; transportu gruntu do budowy nasypu	m3	10
14	45110000-1		KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II)	m3	82
15	45110000-1		KNR-W 2-01 0309-04	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr. I-II)	m3	10
		04.00.00.		PODBUDOWY	x	x

16	45200000 - 9	04.05.01.	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dla wytrzymałości 2,5 MPa	m2	508
17	45200000 - 9		KNR 2-31 0111-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dod.za zwiększenie ilości cementu o 1 kg/1m2	m2	508
18	45200000 - 9		KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dla wytrzymałości 1,5 MPa	m2	139
19	45200000 - 9	04.07.01.	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.12 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (adaptacja normy)	m2	398
		05.00.00.		NAWIERZCHNIE	x	x
20	45223300-9	05.03.01.	KNR 2-31 0508-01	Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm bez pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej	m2	398
21	45233222-1		KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m2	139
		06.00.00.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
22	45112300-8	06.01.01.	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha	0.019
23	45236000-0		KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 188 x 0,1= 18,80	m3	18.8
		08.00.00.		ELEMENTY ULIC	x	x
24	45200000 - 9	08.01.02.	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	178
25	45200000 - 9		KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7.5
26	45233222-1	08.03.01.	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	118.8