

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
1	Kalkulacja własna lub KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) Jeden przy budynku drugi przy ul. Puszkińska	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	Kalkulacja własna lub KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr. 25mm	m ²		
d.1		199.0	m ²	199.00	
				RAZEM	199.00
3	Kalkulacja własna lub KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami o wym 0,025*0,08	m ²		
d.1		199.0	m ²	199.00	
				RAZEM	199.00
4	Kalkulacja własna lub KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1		199.0	m ²	199.00	
				RAZEM	199.00
5	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0633-05	Impregnacja biobójcza owadobójcza i grzybobójcza elementów drewnianych więźby dachowej	m ²		
d.1		199.0+ 88	m ²	287.00	
				RAZEM	287.00
6	Kalkulacja własna lubKNR AT- 09 0103-02	Folie dachowa wstępnego krycia dyfuzyjna	m ²		
d.1		199.0	m ²	199.00	
				RAZEM	199.00
7	Kalkulacja własna lub TZKNBK XVI 1003-02	Obróbka kul o śr. 40 cm w granicie 'Strzegom' z fakturą szlifowaną - wykonanie kuli granitowej z podstawą kwadratową i zamontowanie na istniejącej podstawie	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	Kalkulacja własna	Przemurowanie jednego przęsła zabytkowego ogrodzenia (wykonać zgodnie z zachowanym wzorem), na podmurówce betonowej zagłębionej 80 cm poniżej poziomu gruntu i z wykonaniem nakryw granitowych	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
9	Kalkulacja własna	Usunięcie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i utylizacja wszystkich materiałów rozbórkowych dotyczących robót uzupełniających	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00