

Przedmiar robót

Jednokrotne malowanie klatki schodowej głównej w budynku Wydziału Elektroniki ,
Telekomunikacji i Informatyki PG

Data: 2007-02-24

Budowa: Jednokrotne malowanie klatki schodowej głównej w budynku Wydziału Elektroniki ,
Telekomunikacji i Informatyki PG

Obiekt: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk
Wrzeszcz ul.Siedlicka 5a

Zamawiający: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk
ul.Siedlocka 5a Politechnika Gdańska 80-952 Gdańsk ul.G.Narutowicza 11/12

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kod CPV 45442100-8 klatka schodowa główna całość od piwnicy do 8 piętra włącznie jednokrotne malowanie w związku z wymianą opraw oświetleniowych			
1.1 Nr STWiOR: ST-B-01.04 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie klatki schodowej stopni i podstoni oraz okien folią $9,60 \times 5,00 \times 9 = 432,0$ $1,8 \times 2,50 \times 3 \times 9 = 121,5$ 553,5	~553,500		m2
1.2 Nr STWiOR: ST-B-01.04 KNR 202/1605/3 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7.m, nakłady podstawowe $5,0 \times 4,60 = 23,0$ 23,0	~23,000		m2
1.3 Nr STWiOR: ST-B-01.04 KNR 202/1505/3 Malowanie farbą dyspersyjną akrylową zmywalną wytrzymałą częste mycie np flutex 10 lub inne o podobnych parametrach kolor taki sam jak istniejący ścian i słupów $593,24 - 23 = 570,24$ 570,24	~570,240		m2
1.4 Nr STWiOR: ST-B-01.04 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie potrącenie jednej warstwy malowania	-570,24		m2