

## Przedmiar robót budowlanych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zamawiający zezwala na podział pozycji z dopiskiem literowym (np. 1 A, 1 B itd). Zamawiający zezwala na zastosowanie dowolnych pozycji kalkulacyjnych.</b>					
1	kalkulacja indywidualna	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		5*2.8*6.6	m <sup>2</sup>	92.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.400</b>
2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie posadzek z płytek GRES ryflowanych 30x30 cm na kleju. Uwzględnić wykonanie izolacji z folii w płynie w pełnej technologii, zakup i ułożenie dwóch warstw folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm, wykonanie wylewki z zaprawy cementowej zbrojonej siatką zgrzewaną o oczku 15 x 15 cm o wytrzymałości nie mniejszej niż 8 MPa- średnia grubość wylewki wynosi 4 cm. Dobór kolorystyki na etapie realizacji.	m <sup>2</sup>		
		5*2.8*6.6	m <sup>2</sup>	92.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.400</b>
3	kalkulacja indywidualna	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu. Uwzględnić równanie podłoża tynkiem cementowo - wapiennym, wykonanie izolacji z folii w płynie w pełnej technologii. Wybór kolorystyki na etapie realizacji.	m <sup>2</sup>		
		5*((2.8+6.6)*2+2.8*2)*3.2	m <sup>2</sup>	390.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.400</b>
4	kalkulacja indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych. Uwzględnić montaż drzwi o odporności ogniowej 30 minut, wyposażonych w samozamykacze (5 szt), 10 szt drzwi zwykłych, wyposażonych w otwory wentylacyjne. Wszystkie drzwi o szerokości 90 cm. wszystkie drzwi konfekcjonowane, płycinowe, wyposażone w zamek patentowy. Uwaga liczba drzwi wykuwanych wynosi 5 szt.*5 pięter	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*5*3	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie sufitów modułowych o wymiarach 60 x 60 cm w pełnej technologii.	m <sup>2</sup>		
		5*2.8*6.6	m <sup>2</sup>	92.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.400</b>
6	kalkulacja indywidualna	wykonanie zabudów kabin z płyt laminowanych wodoodpornych w pełnej technologii i wyposażeniu. Kabiny z prześwitem u dołu.	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	kalkulacja indywidualna	Betonowanie otworów w stropach po przebiciach na pełną grubość. beton 7,5 MPa.	szt		
		15	szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudów otworów w ścianach z pyty GKF (30 minut odporności ogniowej) w pełnej technologii.	m <sup>2</sup>		
		6*1*5	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
9	kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy rur z dwóch warstw płyty wodoodpornej GKBI w pełnej technologii.	m <sup>2</sup>		
		5*3*1.5*3.3	m <sup>2</sup>	74.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.250</b>
10	kalkulacja indywidualna	Rozbiórka ścian murowanych kabin wraz z okładzinami, zabudów z karton gipsu i innych fragmentów zabudów.	kpl		
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie istniejących okien folią budowlaną	kpl		
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	kalkulacja indywidualna	Koszty związane z wywiezieniem gruzu, utylizacją i składowaniem.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalkulacja indywidualna	Wykonanie podstawy dachowej pod urządzenia wentylacyjnej, wykonanie izolacji p.poż centrali wentylacyjnej wedle opisu w projekcie budowlanym, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na dachu, wykonanie urządzeń zblokowania centrali wentylacyjnej.	kpl		
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>kalkulacja indywidualna</b>	wykonanie i montaż na każdej kondygnacji klap przeciwpożarowych o własnościach jak w opisie technicznym w części budowlanej.	kpl		
	5		kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Malowanie rur wodnych i centralnego ogrzewania.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Zamawiający zezwala na zamianę podstaw katalogowych pozycji na inne lub tworzenie kalkulacji indywidualnych we wszystkich załączonych przedmiarach.

Podane podstawy normatywne pozycji w przedmiarach należy traktować jako przykładowe.

Zezwala się również na podział pozycji na kilka pod pozycji z dopiskiem literowym, np. 1a,1b,1c,1d ... itd.