

## Arkusz kalkulacyjny

1. Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ul. Wypiańskiego w Gdańsku -Wrzeszczu  
ZP/19 /OTI/09

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe na chodnikach</b>				
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	793,252		0,00
2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	158,270		0,00
3	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	114,095		0,00
4	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	44,550		0,00
5	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	309,520		0,00
6	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m3	77,414		0,00
7	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji asfaltowych na odległość 15 km	m3	6,331		0,00
<b>2</b>	<b>Wykonanie nawierzchni chodników</b>				
8	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1680,382		0,00
9	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	168,038		0,00
10	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - na odl. 14 km	m3	168,038		0,00
11	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - z przywozem piasku	m2	1680,382		0,00
12	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	737,990		0,00
13	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,850		0,00
14	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	13,700		0,00
15	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1680,380		0,00
16	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,000		0,00
17	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - dotyczy uzupełnienia po likwidowanych chodnikach jak również uzupełnienia przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach pasem około 0,50 m	m2	1091,900		0,00
18	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu - za dalsze 3 cm	m2	1091,900		0,00
<b>3</b>	<b>Roboty rozbiórkowe droga wewnętrzna</b>				
19	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	783,544		0,00
20	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	365,640		0,00
21	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2	114,106		0,00
22	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	34,668		0,00
23	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	147,535		0,00
24	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m3	171,629		0,00
<b>4</b>	<b>Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej</b>				
25	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1312,566		0,00
26	Ułożenie geowłókniny konstrukcyjnej wzmacniającej podłoże	m2	1312,566		0,00
27	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm	m2	1312,566		0,00
28	Ułożenie geowłókniny drenażowej odwadniającej podłoże	m2	1312,566		0,00
29	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.25 cm	m2	1312,566		0,00
30	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	167,780		0,00
31	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	5,600		0,00
32	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1312,566		0,00
33	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	4,000		0,00
34	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8,000		0,00
				Wartość netto:	<b>0,00</b>
				Stawka podatku %	<b>22</b>

Wartość podatku:	<b>0,00</b>
<b>WARTOŚĆ BRUTTO:</b>	<b>0,00</b>