

Gdańsk, 23.12.2009 r.

## **ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania ZP 1301//014/R/09**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie prac remontowych w budynku WEiA znajdującym się przy ul. Narutowicza 11/12.**

Zamawiający informuje, że w dniach 18.12. i 21. 12. 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

### **Pytanie**

1. Moje wątpliwości odnoszą się do 75,107,108,109 pozycji z przedmiaru. Podczas wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 17.12.2009, stwierdziłam, iż:
  - stan drzwi jest na tyle zły, że nie nadają się do renowacji (poz.75),
  - lastrykowa posadzka nie nadaje się do renowacji (poz107,108,109).Jakie jest stanowisko inwestora względem powyższych uwag?

### **Odpowiedź**

1. a) Dotyczy poz. 75 – remont drzwi.

Inwestor nie przewiduje wymiany drzwi wahadłowych.

Drzwi należy wyremontować zgodnie z opisem zawartym w pozycji kosztorysowej.

- b) Dotyczy poz. 107,108,109 – posadzka lastryko.

Posadzkę należy umyć mechanicznie z zastosowaniem środka do mycia posadzek lastryko, uzupełnić drobne ubytki np. jednym z preparatów do uzupełniania ubytków w podłożach z kamieni naturalnych ( z przeszlifowaniem uzupełnień) i zaimpregnować preparatem konserwującym ( nabłyszczającym, ułatwiającym utrzymanie w czystości, o właściwościach antypoślizgowych).

### **Pytanie**

2. Proszę o sprecyzowanie rys. oraz opis drzwi zewnętrznych D2 – w udostępnionej dokumentacji występuje rozbieżność pomiędzy opisem a rysunkiem.  
Czy drzwi D1 mają być wyposażone w 2 zamki ? w dok. - brak opisu.

### **Odpowiedź**

2. Drzwi D1 i D2 należy wykonać zgodnie z opisem w pozycjach kosztorysowych – tzn. zamontować po 2 zamki – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  
Załączone rysunki są wytycznymi jak mają wyglądać nowe drzwi. Z rysunków nie wynika, czy drzwi mają posiadać jeden, czy dwa zamki. Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WEiA PG był opracowywany dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i nie wymagał określenia ilości zamków.

**Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk**