

Przedmiar robót

Oświetlenie placu parkingowego dla studentów PG przy ul. Traugutta w Gdańsku

Lp		Nazwa	Jednostka miary	Obmiar
1	2	3	4	5
		ROBOTY ELEKTRYCZNE		
1	KNNR 0009 1001-0700	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	5
2	KNNR 0009 1005-0300	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego	szt	10
3	KNR 0201 0701-0100	Kopanie rowów dla kabli o głębokości 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. II	mb	400
4	KNR 0510 0301-0100	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego na dnie szer. 0,4m	mb	800
5	KNR 0201 0704-0101	Zасыpanie rowów dla kabli o głębokości 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. II	mb	400
6	KNR 0508 0608-0700	Ułożenie bednarki FeZn 30x4 w wykopie	mb	60
7	KNR 0510 0103-0200	Układanie kabla YKY 5x10 w wykopie z przykryciem folią	mb	400
8	KNR 0403 1007-1200	Przebicie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt	2
9	KNR 0508 0002-0200	Montaż przepustów rurowych w gotowych przebiciach o średnicy do 40 mm	szt	2
10	KNR 0508 0101-0400	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe o średnicy do 47 mm w podłożu betonowym	mb	50
11	KNR 0508 0110-0400	Montaż rur winidurkowych o średnicy 47 mm na przygotowanym podłożu	mb	50
12	KNR 0510 0114-0200	Wciąganie kabla YKY 5x10 w rurkę winidurkową	mb	50
13	KNR 0510 0103-0100	Układanie kabla YKY 5x4 w wykopie z przykryciem folią	mb	130
14	KNR 0510 0103-0100	Układanie kabla YKY 5x2,5 w wykopie z przykryciem folią	mb	220
15	Analiza własna	Rozebranie nawierzchni z trylinki oraz płyt betonowych na przejazdach przez drogę wraz z ułożeniem rury PCV fi 75	mb	12
16	KNNR 0005 1001-0200	Montaż słupów stalowych S 110P z tabliczką TBS 1x25A , wysięgnikiem jednoramiennym 0,9m i fundamentem F150	szt	6
17	KNR 0510 1004-0300	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słup	mb	72
18	KNNR 0005 1004-0200	Montaż opraw OUS 250W z lampą WLS 250W na wysięgniku	szt	10
19	KNNR 0005 0404-0500	Montaż skrzynek bezpiecznikowych 2xS301 25A IP65 na istniejących słupach	szt	2

20	KNR 0508 0102-0300	Montaż uchwytów pod rury winidurowe o średnicy do 29 mm na istniejących słupach betonowych	mb	6
21	KNR 0508 0113-0300	Montaż rur winidurowych o średnicy 29 mm na przygotowanym podłożu	mb	6
22	KNR 0508 0207-0200	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w rurkę na istniejących słupach	mb	44
23	KNNR 0005 0403-0300	Montaż rozdzielnicy RZ oświetleniowej wraz z fundamentem	szt	1
24	KNR 0403 1205-0500 KNR 0403 1205-0600 KNR 0403 1203-0100	Pomiary powykonawcze Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	kpl	1