

Arkusz kalkulacyjny

Oświetlenie placu parkingowego dla studentów PG przy ul. Traugutta w Gdańsku

UWAGA!

Ze względów technicznych na stronie internetowej zamieszczono nieaktywny arkusz kalkulacyjny zapisany w PDF. Aktywny arkusz kalkulacyjny zostanie przekazany drogą elektroniczną na piśmie lub faksem zgłoszenie Wykonawcy. Zamawiający wyjątkowo w tej sytuacji prześle dokument drogą elektroniczną.

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
1	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	5		0
2	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego	szt	10		0
3	Kopanie rowów dla kabli o głębokości 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. II	mb	400		0
4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego na dnie szer. 0,4m	mb	800		0
5	Zasypanie rowów dla kabli o głębokości 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. II	mb	400		0
6	Ułożenie bednarki FeZn 30x4 w wykopie	mb	60		0
7	Układanie kabla YKY 5x10 w wykopie z przykryciem folią	mb	400		0
8	Przebicie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40 mm	szt	2		0
9	Montaż przepustów rurowych w gotowych przebiegach o średnicy do 40 mm	szt	2		0
10	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe o średnicy do 47 mm w podłożu betonowym	mb	50		0
11	Montaż rur winidurkowych o średnicy 47 mm na przygotowanym podłożu	mb	50		0
12	Wciąganie kabla YKY 5x10 w rurkę winidurkową	mb	50		0
13	Układanie kabla YKY 5x4 w wykopie z przykryciem folią	mb	130		0
14	Układanie kabla YKY 5x2,5 w wykopie z przykryciem folią	mb	220		0
15	Rozebranie nawierzchni z trylinki oraz płyt betonowych na przejazdach przez drogę wraz z ułożeniem rury PCV fi 75	mb	12		0
16	Montaż słupów stalowych S 110P z tabliczką TBS 1x25A , wysięgnikiem jednoramiennym 0,9m i fundamentem F150	szt	6		0
17	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słup	mb	72		0
18	Montaż opraw OUS 250W z lampą WLS 250W na wysięgniku	szt	10		0
19	Montaż skrzynek bezpiecznikowych 2xS301 25A IP65 na istniejących słupach	szt	2		0
20	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe o średnicy do 29 mm na istniejących słupach betonowych	mb	6		0
21	Montaż rur winidurkowych o średnicy 29 mm na przygotowanym podłożu	mb	6		0

22	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w rurkę na istniejących słupach	mb	44		
23	Montaż rozdzielnicy RZ oświetleniowej wraz z fundamentem	szt	1		0
24	Pomiary powykonawcze	kpl	1		0
Wartość robót netto					0
VAT 22 %					0
Wartość robót brutto					0

#ADR!

