

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DS2 roboty dodatkowe do przebudowy pionu technicznego					
1		ROBOTY DODATKOWE BUDOWLANE			
1	Kalkulacja d.1 własna	wyczyszczenie i zabezpieczenie (akrylowanie) istniejącej posadzki PCW wraz z przygotowaniem podłoża cały budynek 1600.0	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
2	KNR 4-01 d.1 0809-04 lub kalkulacja własna	Uzupełnienie posadzki z płytek podłogowych w miejscu wymiany drzwi przy klatkach schodowych 0.25*1.0*40	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	Kalkulacja d.1 własna	Naprawa okładziny lastrkowej klatek schodowych: stopni, podstopni, podestów, cokolików i policzków schodowych. - uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywic epoksydowych z dodatkiem naturalnego kruszywa z wapienia - oszlifowanie kitów do uzyskania jednolitej płaszczyzny - scalenie kolorystyczne kitów - kity nie powinny się odróżniać kolorystycznie i fakturowo od pozostałej okładziny lastrkowej 5.5*2.7*2*11	m ² m ²	326.700	
				RAZEM	326.700