
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont traktu środkowego Domu Studenckiego nr.2
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Traugutta 115
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
BRANŻA : OKABLOWANIE STRUKTURALNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Kazimierczak
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Okablowanie strukturalne DS2					
1	KNR AT-13 0101-05	Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm 7300	szt. szt.	7 300,000	
				RAZEM	7 300,000
2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o wym 32x12,5 (z kształtownikami) 2770	m m	2 770,000	
				RAZEM	2 770,000
3	KNR AT-13 0106-02	Kanały instalacyjne przykręcane 105x50 mm (z kształtownikami) 980	m m	980,000	
				RAZEM	980,000
4	KNR AT-13 0104-19	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 40 cm, śr. rury do 25 mm - przepusty w ścianach 230	szt. szt.	230,000	
				RAZEM	230,000
5	KNR AT-13 0110-04	Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. transportowego do 50 kg na odl. do 10 m w poziomie 3	ele- ment ele- ment	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR AT-13 0110-06	Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. transportowego do 50 kg na wysokość 1 kondygnacji 3	ele- ment ele- ment	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego i pionowego okablowania strukturalnego - UTP kat. 5e 39600	m m	39 600,000	
				RAZEM	39 600,000
8	KNR AT-14 0105-01	Montaż zestawu IT w pokoju 1 osobowym (obudowa natynkowa-2szt, 4x RJ45 , ramki , support , adapter) 110	szt. szt.	110,000	
				RAZEM	110,000
9	KNR AT-14 0105-01	Montaż zestawu IT w pokoju 2 osobowym (obudowa natynkowa-3szt, 5x RJ45 , ramki , support , adapter) 110	szt. szt.	110,000	
				RAZEM	110,000
10	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących (GPD,PPD1,PPD2) wyposażonych wg specyfikacji z załącznika nr.1 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR AT-14 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR AT-14 0110-17	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za łączenie szaf 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 990	pomiar pomiar	990,000	
				RAZEM	990,000
14	KNR-W 5-10 0117-03	Układanie kabli wielożyłowych YTKSY 53x2x0,5 w korytkach i szachcie kablowym (od przyłącza telefonicznego do punktów dystrybucyjnych na III, V i IX piętrze wraz z wyposażeniem pkt-ów dystrybucyjnych w kabel krosowy UTP szary dł. 3 m szt.300 ; łączówka rozłączna szt.30 i gniezdnik na 300 par szt.1) 220	m m	220,000	
				RAZEM	220,000