

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalacje ciepłne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącego węzła ciepłnego - Wydział Chemiczny budynek "C" - prace demontażowe oraz budowlane  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stencel Sabina  
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys				0,00	0,00	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Prace demontażowe oraz budowlane</b>				
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż rur, wymienników hydroelewatora , rozdzielaczy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	d.1 KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		0,40	m <sup>3</sup>	0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
3	d.1 KNR-W 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm - dno studzienki schładzającej	m <sup>2</sup>		
		0,80*0,80	m <sup>2</sup>	0,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,640</b>
4	d.1 KNR-W 2-02 0701-03	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm - ściany studzienki schładzającej	m <sup>2</sup>		
		(0,80*0,80)*4	m <sup>2</sup>	2,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,560</b>
5	d.1 KNR-W 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku	m		
		3,20	m	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
6	d.1 KNR-W 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - studzienki schładzającej	m <sup>2</sup>		
		0,80*0,80	m <sup>2</sup>	0,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,640</b>
7	d.1 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		72	m <sup>2</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
8	d.1 KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
9	d.1 KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		36	m	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
10	d.1 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
11	d.1 KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		72	m <sup>2</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
12	d.1 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		96	m <sup>2</sup>	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>