

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:						
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. użyt.[m²]	pow. podł.[m²]	RODZAJ POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT
	BLOK WYTWARZANIA I PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁÓW					
0/25	POM. TECHNICZNE	34,19	34,19	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/26	ŚLUZA I-WSZA (ZMIANA ODZIEŻY)	26,74	26,74	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/27	ŚLUZA II	17,29	17,29	WYKŁADZINA PCV (antyelektorostatyczna)	SYSTEMOWA ZABUDOWA (panel warstwowy)	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/28	ZAPLECZE PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH	10,11	10,11	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY
0/29	TOALETA DAMSKA	14,89	14,89	GRES	GLAZURA NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/30	TOALETA MĘSKA	15,43	15,43	GRES	GLAZURA NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/31	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,99	5,99	GRES	GLAZURA NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI	SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY
0/32	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	11,86	15,57	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
0/33	MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH	11,27	14,74	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	5,60	14,91	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/35	POM. TECHNICZNE	97,38	97,38	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/36	PRZEDSIONEK POM. TECHNICZNEGO	9,46	9,46	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
0/37	KORYTARZ	204,60	204,60	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/38	KORYTARZ TECHNICZNY (przedsionek pożarowy)	38,96	38,96	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	-
0/39	PARKING II	1638,98	1638,98	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	PŁYTA STROPOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ
0/40	POM. TECHNICZNE	12,73	12,73	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/41	WĘZEŁ CIEPLNY	31,74	31,74	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
0/42	POM. TECHNICZNE	40,63	40,63	GRES	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	-
0/43	RAMPA ZJAZDOWA PODGRZEWANA	105,56	105,56	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	ŚCIANA ŻELBETOWA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ	-
0/44	PODRĘCZNY SKŁAD CHEMIKALIÓW	5,95	5,95	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	SUFIT PODWIESZANY ROZBIERALNY
0/45	POM. TECHNICZNE	5,16	5,16	GRES	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
0/46	PRZEDSIONEK POŻAROWY	2,64	2,64	ŻYWICA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO	TYNK C-W + FARBA AKRYLOWA	-
KL/2	KLATKA SCHODOWA	19,39	19,39	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
KL/3	KLATKA SCHODOWA	26,00	26,00	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
KL/4	KLATKA SCHODOWA	14,33	14,33	GRES	TYNK C-W, GŁADŹ GIPSOWA+ FARBA AKRYLOWA	-
DZ/1	WINDA OSOBOWA (hydrauliczna)	**1,59**	**1,59**	-	-	-
DZ/2	WINDA TOWAROWO-OSOBOWA (hydrauliczna)	2,47	2,47	-	-	-
	RAZEM:	2410,94	2427,43			

RZUT KONDYGNACJI -2

Legenda

Elementy wentylacji

EKOBUD	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155
PROJEKT:	**Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej**
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obręb 55 80-952 Gdańsk
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja wentylacji - rzut kondygnacji -2
SKALA:	1:100
DATA:	02.2010
BRANŻA:	SANITARNA
FAZA:	P/W
PROJEKTANT:	mgr inż. Janusz Tuzikiewicz
NR RYSUNKU:	V/1
ASYSTENT PROJ.:	mgr inż. Rafał Marciniak
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jerzy Drążkiewicz
NR STRONY:	V59