

RZUT PIWNICY skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY	
NR	NAZWA POM.
-1/1K1	KLATKA SCHODOWA
-1/1K2	KLATKA SCHODOWA
-1/1	WIATROŁAP
-1/2	POM. POD WYNAJEM
-1/3a	PRZEDSIONEK WC
-1/3b	WC
-1/4	POM. POMOCNICZE
-1/5	KOMUNIKACJA
-1/6	POM. GOSPODARCZE
-1/7	POM. SOCJALNE
-1/8a	PRZEDSIONEK
-1/8b	WC
-1/8c	NATRYSK
-1/9a	PRZEDSIONEK
-1/9b	WC MĘSKIE
-1/10a	PRZEDSIONEK
-1/10b	WC DAMSKIE
-1/11	POM. POMOCNICZE
-1/12	POM. POMOCNICZE
-1/13	SALA WIELOFUNKCYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM
-1/14	POM. POMOCNICZE
-1/15	POM. POMOCNICZE
-1/16	POM. TECHNICZNE (E)
-1/17	KOMUNIKACJA
-1/18	POM. TECHNICZNE (W)
-1/19	WĘZEŁ CIEPLNY
-1/20	POM. POMOCNICZE
-1/21a	PRZEDSIONEK
-1/21b	WC
-1/22	POM. POD WYNAJEM
-1/23	POM. POMOCNICZE
-1/24	WIATROŁAP
-1/25	POM. POD WYNAJEM
-1/26	POM. POMOCNICZE
-1/27a	PRZEDSIONEK
-1/27b	WC
-1/28	POM. POMOCNICZE
-1/29	WIARTOŁAP
-1/30	POM. POMCNICZE
-1/31	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY
-1/32	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY
-1/33	MAGAZYN MEBLI
-1/34	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
-1/35	SUSZARNIA
-1/36	PRALNIA
-1/37	SALA REKREACYJNA
-1/38	ROWEROWNIA

Legenda:

11/K/600 720 — projektowane grzejniki: typ grzejnika, wysokość grzejnika [mm], długość grzejnika [mm]

0/30b +20 °C Φwym: 90 W — zapotrzebowanie na moc cieplną, temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach

projektowane przewody centralnego ogrzewania

UWAGI:

1. Rozprowadzenie rozdzielczych przewodów poziomych pod stropem wykonać ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o..
2. Izolacja przewodów instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z opisem technicznym.
3. Na zakończeniu pionów c.o. zastosować odpowietrznik automatyczny.
4. Regulacja i sterowanie instalacją za pomocą zaworów RA-N wyposażonych w głowice termostatyczne RAW 5115 firmy Danfoss.
5. Grzejniki pod oknami montować w osi otworu okiennego.
6. Wysokość montażu grzejników nad posadzką wg wytycznych dostawcy grzejników.
7. Przy grzejnikach łazienkowych stosować zawory termostatyczne kątowo-narożne.
8. Parametry instalacji Tz=80°C Tp=55°C.
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
10. Na stropie pomiędzy piwnicą i parterem zabezpieczyć wszystkie przejścia i przepusty instalacji EI60.
11. Wszystkie przejścia instalacji przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć do odporności ogniowej EI60.
12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach konstrukcyjnych i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności EI 60 dla stropów i EI120 dla ścian. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

kenton arch

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Sławomir Szurman	287/Gd/2002	
OPRACOWAŁ		
WERYFIKOWAŁ		
mgr inż. Adam Kujawa	ZGP-III-630/245/78	

RYSUNEK:			BRANŻA
RZUT PIWNICY			INST. SANIT
SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	C-01