
Uziom otokowy (bednarka ocynk 25x4mm) 1m od ściany budynku, głębokość 0,8m

Przewody odprowadzające w ociepleniu elewacji.

1. W projekcie przyjęto stopień ochrony klasy III, wymiar oka sieci zwodów min 15m x 15m przewody odprowadzające co max 10m .
2. Instalacje odgromową pokazaną na niniejszym rysunku wykonać jako nieizolowaną drutem stalowym ocynkowanym Ø 8mm mocowanym na wspornikach dachowych systemowych przystosowanych do dachów pokrytych dachówką, wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu przyłączyć do najbliższego zwodu .
3. Uziom otokowy ułożyć bednarką ocynkowaną 25x4mm - 1 m od budynku na głębokości 0,8m; do bednarki podłączyć zbrojenia ław fundamentowych .
4. Przewody odprowadzające wykonać z drutu ocynkowanego Ø 8mm w rurach RVS 28 w bruzdach pod ociepleniem , złącza kontrolne w puszkach zlicowanych ze ścianą elewacji , przewody uziemiające wykonać z drutu ocynkowanego Ø 10mm w rurach RVS 37 w bruzdach pod ociepleniem .

─	Zwody poziome niskie drut stalowy ocynk 8 mm
│	Przewód odprowadzający stalowy ocynkowany 8 mm
○	Złącze kontrolne dwuoerubowe 2xM8
│	Przewód uziemiający stalowy ocynkowany 10 mm

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant

KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

kenton arch

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
inż. Henryk Pszczołowski	790/66	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. Wojciech. Piwar		
WERYFIKOWAŁ		
inż. Edward Domański	GT-III-630/349/76	

RYSUNEK:			BRANŻA
Instalacja odgromowa - rzut dachu			**ELEKTR.**
SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	**W_E_22**