

Przyjęte oznaczenia aparatury i okablowania:

- Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru.
- Przycisk pożarowy typu ROP z izolatorem zwarć.
- Czujka multisensorowa punktowa,
- Czujka multisensorowa punktowa, w międzystropiu, ze wskaźnikiem zadziałania.
- Czujka liniowa – prześwietlająca,
- Sygnalizator optyczno–akustyczny pożarowy.
- 1 wyjście / 2 wejścia sterujące / monitorujące modułu pętlowego SSP,
- CSO — Centrala systemu oddymiania zasilana lokalnie 230V AC, zasilająca silowniki klapy pożarowej w dachu klatki schodowej oraz silownik drzwi na parterze.
- PS — Zasilacz buforowy systemu SSP,
- MD — Moduł alarmowy systemu detekcji gazów,
- MKP1 — Moduł zasilająco–kontrolny klap odcięć pożarowych typ:yc przewodem YDY 2x0,75 z centralką sterującą klapami
- MKS — Centralka sterująca klapami odcięć pożarowych
- Klapa odcięć pożarowych, szczegóły według dokumentacji wentylacji.
- M — Silownik systemu oddymiania,
- PP — Przycisk przewietrzania klatki schodowej,
- B — Sterownik zamknięć pożarowych, zasilany lokalnie 230V AC, z ręcznym, opisanym przyciskiem zamknięcia drzwi pożarowych zainstalowanym obok przycisku ROP. Sterownik instalować powyżej sufitu podwieszanego.
- Elektrotrzymacz dzwiowy zamontowany w samozamykaczu,
- YnTKSY ekw 1x2x0,8 – linia dozorowa,
- HDGs 2x1,0 – linia sterująca,

Projekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80–233 GDAŃSK

Generalny Projektant
KENTON
80–750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT:	Nr. upr.	Podpis
inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. Wojciech Piwar		
WERYFIKOWAŁ:		
mgr inż. Wiesław Kopiński	0196/96/U	

RYSUNEK: **SSP - RZUT PODDASZA**

BRANŻA: **TELETECH.**

SKALA:	DATA	NR ZLECENIA	NR:
1:100	06/2010	07/10/2009	**T-07**