

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa sieci bezprzewodowej w budynkach Chemia A i B
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
BRANŻA : ELEKTRYCZNA Instalacje wewnętrzne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Kazimierczak upr.bud. 5919/Gd/94
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja i rozbudowa sieci bezprzewodowej Chemia A i B					
1	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody UTP kat 5e układane w listwach PCV	m		
		320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
2	KNR-W 5-08 0114-04 uwaga p. tablicą	Montaż listew elektroinstalacyjnych oszerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR AT-14 0105-01	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt.		
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
4	KNR AT-14 0110-02	Montaż prowadnic kabli 1U	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR AT-14 0110-02	Montaż uchwytów kablowych w szafach dystrybucyjnych	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd 2xRJ45 w gnieździe abonenckim	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego 6U	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		22	pomiar	22,000	
				RAZEM	22,000
9	KNR AT-14 0110-01 z. sz. 2.9.	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - demontaż do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 5-08 0117-03	Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 29 mm na ścianie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNR-W 4-03 1003-21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		7	otw.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.
1.	złącze RJ45	szt	44,0000		44,0000
2.	gniazdo 2 x RJ45	szt	2,0000		2,0000
3.	Rura inst.z PVC sztywne, średnia RS-25mm	m	7,0000		7,0000
4.	listwa elektroinstalacyjna	m	93,6000		93,6000
5.	szafa dystrybucyjna wisząca	kpl	1,0000		1,0000
6.	Prowadnica kabli 1U 19"	kpl	8,0000		8,0000
7.	Uchwyt kablowy	kpl	10,0000		10,0000
8.	Kable teleinformatyczne 4x2x0,52mm UTP kat. 5e (+) (o ilości i przekroju żył n x mm ²)	m	332,8000		332,8000
9.	kołki rozporowe plastikowe	szt	243,0000		243,0000
10.	materiały pomocnicze	zl			
	RAZEM				