
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 100/6 , 100/7, 72, 73 , 265 po zalaniu wodą
ADRES INWESTYCJI : Gmach Główny PG
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie 100/6			
1.1		Posadzki			
1	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		41.86	m ²	41.860	
				RAZEM	41.860
2	KNR-W 2-02 d.1. 1918-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m ²		
		41.86	m ²	41.860	
				RAZEM	41.860
3	KNR-W 2-02 d.1. 1104-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		41.86	m ²	41.860	
				RAZEM	41.860
4	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		41.86	m ²	41.860	
				RAZEM	41.860
5	KNNR 2 d.1. 1208-01 1 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		41.86+0.4*2.5*2	m ²	43.860	
				RAZEM	43.860
6	KNR 2-02 d.1. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, homogeniczna gr min 2mm antystatyczna, odporna na ścieranie , antypoślizgowa z wywinięciem cokołów na wys 10cm na ściany 41.86+0.4*2.5*2+(6.375+5.76)*2*0.1	m ²		
			m ²	46.287	
				RAZEM	46.287
7	KNR 2-02 d.1. 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		46.287	m ²	46.287	
				RAZEM	46.287
8	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
		41.86*0.05	m ³	2.093	
				RAZEM	2.093
1.2		Malowanie			
9	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		41.86+104.88	m ²	146.740	
				RAZEM	146.740
10	KNR 13-23 d.1. 1001-01 2	Kasowanie zacieków	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02 d.1. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		41.86	m ²	41.860	
				RAZEM	41.860
12	KNR 2-02 d.1. 1505-07 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba trudnościeralna (5.76+5.64)*2*4.6	m ²		
			m ²	104.880	
				RAZEM	104.880
13	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		41.86	m ²	41.860	
				RAZEM	41.860
2		Pomieszczenie 100/7			
2.1		Posadzka			
14	KNR 4-01 d.2. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.2. 1918-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
16	KNR-W 2-02 d.2. 1104-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
17	KNR-W 2-02 d.2. 1104-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
18	KNNR 2 d.2. 1208-01 1 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		28.19+0.4*2.5	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
19	KNR 2-02 d.2. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, homogeniczna gr min 2mm antystatyczna, odporna na ścieranie , antypoślizgowa z wywinieciem cokołów na wys 10cm na ściany	m ²		
		28.19+0.4*2.5+(6.75+3.92)*2*0.1	m ²	31.324	
				RAZEM	31.324
20	KNR 2-02 d.2. 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		31.324	m ²	31.324	
				RAZEM	31.324
21	KNR-W 4-01 d.2. 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 14 km	m ³		
		28.19*0.05	m ³	1.410	
				RAZEM	1.410
2.2		Malowanie			
22	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		28.19+98.164	m ²	126.354	
				RAZEM	126.354
23	KNR 13-23 d.2. 1001-01 2	Kasowanie zacieków	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR 2-02 d.2. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
25	KNR 2-02 d.2. 1505-07 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba trudnościeralna	m ²		
		(3.92+6.75)*2*4.6	m ²	98.164	
				RAZEM	98.164
26	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
3		Pomieszczenie 72			
3.1		Posadzka			
27	KNR 4-01 d.3. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		26.98	m ²	26.980	
				RAZEM	26.980
28	KNR-W 2-02 d.3. 1918-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m ²		
		26.98+(0.58+0.3)*1.1	m ²	27.948	
				RAZEM	27.948

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2-02 d.3. 1104-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 27.948	m ² m ²		
				27.948	
				RAZEM	27.948
30	KNR-W 2-02 d.3. 1104-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 27.948	m ² m ²		
				27.948	
				RAZEM	27.948
31	KNNR 2 d.3. 1208-01 1 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 27.948+0.5*1.55	m ² m ²		
				28.723	
				RAZEM	28.723
32	KNR 2-02 d.3. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, homogeniczna gr min 2mm antystatyczna, odporna na ścieranie , antypoślizgowa z wywinieciem cokołów na wys 10cm na ściany 26.98+0.5*1.55+(6.78+3.98)*2*0.1+0.3*1.3+0.58*1.3	m ² m ²		
				31.051	
				RAZEM	31.051
33	KNR 2-02 d.3. 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 31.051	m ² m ²		
				31.051	
				RAZEM	31.051
34	KNR-W 4-01 d.3. 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 14 km 26.98*0.05	m ³ m ³		
				1.349	
				RAZEM	1.349
4		Pomieszczenie 73			
4.1		Posadzka			
35	KNR-W 4-01 d.4. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.01	m ² m ²		
				21.010	
				RAZEM	21.010
36	KNR 4-01 d.4. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 21.01	m ² m ²		
				21.010	
				RAZEM	21.010
37	KNR-W 2-02 d.4. 1918-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego 21.01	m ² m ²		
				21.010	
				RAZEM	21.010
38	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 21.01	m ² m ²		
				21.010	
				RAZEM	21.010
39	KNR-W 2-02 d.4. 1104-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 21.01	m ² m ²		
				21.010	
				RAZEM	21.010
40	KNNR 2 d.4. 1208-01 1 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 21.01	m ² m ²		
				21.010	
				RAZEM	21.010
41	KNR 2-02 d.4. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, homogeniczna gr min 2mm antystatyczna, odporna na ścieranie , antypoślizgowa z wywinieciem cokołów na wys 10cm na ściany 21.01+0.5*1.55+(6.75+3.1)*2*0.1	m ² m ²		
				23.755	
				RAZEM	23.755
42	KNR 2-02 d.4. 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 23.755	m ² m ²		
				23.755	
				RAZEM	23.755
43	KNR-W 4-01 d.4. 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 14 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.755*0.05	m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
5		Pomieszczenie 265			
44 d.5	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.5	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500