

Oznaczenia lokalizacji		DEX11	DEX31	DEX32	DEX71	DEX41	Razem w lokalizacji
DEX	b2			1	1		2
DEX	b1	1	1				
DEX	104	1					1
DEX	n1	1	1	1			3
DEX	n2				1		1
DEX	m1	1	1	1			3
DEX	m2				1		1
DEX	107	1					1
DEX	111	1					1
DEX	j1					1	1
DEX	j2					1	1
DEX	d1	1	1				2
DEX	d2			1	1		2
DEX	o1	1	1	1	1		4
DEX	o2	1	1	1	1		4
DEX	OO5	1					1
DEX	OO6	1					1
	Razem ilość typu	11	6	6	6	2	

DG – 11 (węglowodory) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% DGW
DG – 31 (związki organiczne) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% DGW
DG – 32 (alkohole) ; próg alarmowy A1min = 100 ppm ; próg alarmowy A2 max =300 ppm
DG – 71 (wodór ,acetylen) ; próg alarmowy A1min = 10 % DGW ; próg alarmowy A2 max = 20% DGW
DG - 41 (amoniak) ; próg alarmowy A1min = 300 ppm ; próg alarmowy A2 max =500 ppm

LEGENDA

C DEX Centralka systemu

DEX grupa czujników

Linie dozorowe

Linie sygnalizacyjne

KELVIN PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-310 Bydgoszcz ul. Żwirki i Wigury 35A

ZAMAWIAJĄCY:	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12		
OBIEKT:	MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY		
ADRES:	ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk		
NAZWA ZADANIA:	Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały niebezpieczne, odczynniki chemiczne, surowce i odpady		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE AUTOMATYKI		DATA: 15 wrz 10
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz Ambroziak	NR UPR. 7210/256/76	
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman Kwiatek	NR UPR. WBPP-NB-7210/6/82	
NAZWA RYSUNKU:	*Instalacja pomiaru stężeń gazu - rzut parteru*	SKALA: 1:100	Nr: AU6b