




RZUT STUDZIENKI WODOMIERZA 1:20



PRZEKRÓJ A - A 1 : 20



RZUT STUDZIENKI WODOMIERZA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

Nr	Ø / #	ilość szt	dług. m	A-1		A-III	
				φ 6	# 12	φ 6	# 12
1	12	42	3,86			162,12	
2	12	42	4,50			186,80	
3	12	108	2,10			225,80	
4	12	10	3,46			34,60	
5	12	43	1,66			71,38	
6	12	20	2,00			40,00	
7	12	20	2,34			46,80	
8	12	48	1,40			67,20	
9	12	48	1,74			83,52	
10	12	24	0,60			14,40	
11	6	mb	99,00	99,00			
			mb	99,00	935,82		
			kg/m	0,222	0,888		
			kg	22,00	831,00		
		Σ kg		22,00	831,00		

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I OTWORY
WG. PROJEKTU WOD-KAN.

**2. W MIEJSCU OTWORÓW NA PRZEJŚCIA INSTALACYJNE
ZBROJENIE WYCIĄĆ NA BUDOWIE .**

3. IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA TYPU LEKKIEGO

ŚRODKAMI OGÓLNIĘ DOSTĘPNYMI.


4. W PŁYCIE DENNEJ W MIEJSCU OTWORU ZBROJENIE

STUDZIENKA WODOMIERZA

1:20

BETON B 25

STAL A IIN, AI

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		 MAISTOPROJEKT BYDGOSZCZ SP. Z O.O. BUREAU PROJEKTOWO-ARCHYTEKTYCZNE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ul. centralna (052 322 12 33, tel./fax (052) 322 14 34 www.maistoprojektbydgoszcz.pl	
INWESTYCJA		Modernizacja polegająca na przebudowie i remoncie kapitalnym Domu Studenckiego nr 12 PG zlokalizowanego w Gdańsku - Wzrzeszczu przy ul. Traugutta 115	
INWESTYTOR		Politechnika Gdańska 80-233 Gdańsk - Wzrzeszcz ul. G. Narutowicza 11/12	
PROJEKTANT	IMIE I NADZWISKO	NEL SWARNAK	PODS
OPRACOWAL	Im. Gracyna Wasylewskiej	WBPB-NB-271/05/081	
SPRAWDZIŁ	techn. Jasiłwa Małkiska		
STADIUM	ngrj.12. Joanna Sulczak	KUP/03/03/POC/009	
BRANŻA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU		KONSTRUKCJA	
DATA	23.02.2011 r.	SKALA	1:20
			WKS-9.1