POMPOWNIA ŚCIEKÓW Ø425 Z POMPĄ ZATAPIALNĄ



BUDOWA MINIPOMPOWNI Ø425:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 425 mm
2. Pokrywa betonowa kl. A15 i stożek betonowy
3. Pompa zatapialna
4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 80-40 mm
5. Zawór zwrotny 1 1/4"
6. Zawór odcinający 1 1/4"
7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej przejście PE 63/40
9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ściek**ó**w - kształtka "in situ"
10. Wyłączniki pływakowe
11. Zawieszenie pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

H - głębokość pompowni: dla P1- H=2m; Dla P2 - H=2,5m

art projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 f, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	556-2011
INWESTOR:	Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	SKALA 1:10
INWESTYCJA:	Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OW Politechniki Gdańskiej, dz. nr 430/1 Czarlina	NR RYS. 22
	Szczegół pompowni ścieków DN 425	DATA 10-2011

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

ASYSTENT PROJ: mgr inż. Zbigniew Korona