proj. kanalizacja sanitarna DN200, DN160 PVC
proj. sieć wodociągowa DN63 PE wraz z przyłączami
S1.1 proj. studzienki rewizyjne DN425
S1 proj. studnie rewizyjne DN1200
proj. kanalizacja tłoczna DN63 PE
P1 proj. przepompowni ścieków P1, P2

odcinek W9-W10-W11
wykonać przewiertem sterowanym
PE DN 63, L=43,8m
W9-W10 w rurze ochronnej

przełączyć istniejącą sieć

odcinek W1-W2
wykonać przewiertem sterowanym
PE DN 63, L=35,5m

ŁACZY ARKUSZ 2

UWAGA:
W miejscu skrzyżowań przewodu kanalizacyjnego/wodociągowego z energetycznym na przewodzie energetycznym zainstalować rurę osłonową dwudzielną PP o długości 2,0 m.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 f, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	556-2011
INWESTOR: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	SKALA 1:500
INWESTYCJA: Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OW Politechniki Gdańskiej, dz. nr 430/1 Czarlina	NR RYS. 7
Projekt zagospodarowania terenu ARKUSZ 1	DATA 10-2011
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Malinowski upr. nr 294/Gd/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń ASYSTENT PROJ: mgr inż. Zbigniew Korona	