

PRZEDMIAR ROBÓT

Dla zamówienia: remont posadzki w sali tanecznej klubu „KWADRATOWA” w budynku „BRATNIAK” Politechniki Gdańskiej

Zamawiający : **Politechnika Gdańska**

Zakres robót budowlanych wg CPV

454320000-4 kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Gdańsk czerwiec 2012 r.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Posadzki						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont posadzki w sali tanecznej klubu KWADRATOWA					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 d.1 0504-06 lub kalkulacja własna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
2	KNR 4-04 d.1 0504-01 lub kalkulacja własna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych. Wsp. 2,0	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
3	Kalkulacja d.1 własna	Rozebranie warstwy styropianu gr. 5 cm	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
4	KNR 4-01 d.1 0211-01 lub kalkulacja własna	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
5	Kalkulacja d.1 własna	Usunięcie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych i odpadowych które powstały przy realizacji tego zadania	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Posadzki					
6	KNR 2-02 d.2 0609-03 lub kalkulacja własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
7	KNR-W 2-02 d.2 1116-01 lub kalkulacja własna	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
8	KNR-W 2-02 d.2 1116-03 lub kalkulacja własna	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
9	KNR-W 2-02 d.2 1116-07 lub kalkulacja własna	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
10	NNRNKB d.2 202 1130-02 lub kalkula- cja własna	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
11	KNR-W 2-02 d.2 1123-02 lub kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płyty 1,0* 1,0	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500
12	KNR-W 2-02 d.2 1123-04 lub kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie	m ²		
		219,5	m ²	219.500	
				RAZEM	219.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR-W 2-02 1124-05 lub kalkulacja własna	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000