

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 26.07.2012 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/264/055/R/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont kapitalny i przebudowę hali sportowej przy Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położonej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12*

Zamawiający informuje, że w dniach 19.07.2012 r., 23.07.2012 r., 24.07.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytania:

System sygnalizacji włamania

- 1) Na rzutach zaznaczono lokalizację dwóch ekspanderów - brak lokalizacji centrali alarmowej. Czy znajduje się ona w części budynku nie objętej projektem? Proszę wskazać miejsce montażu.
- 2) Na rzutach pokazano lokalizację 14 czujek podczerwieni a w przedmiarze są 22 szt. Jaką ilość czujek przyjąć do wyceny?
- 3) Jeżeli w systemie jest 14 czujek czy należy instalować centralę (16 wej) oraz dwa ekspandery-następne 16 wej, czy zgodnie ze schematem blokowym 16 wej centrali alarmowej ma pozostać niewykorzystana?
- 4) Czy w nie objętej projektem części budynku przewiduje się również montaż czujek sygnalizacji włamania?
- 5) Czy należy zainstalować nową centralę alarmową czy jest to centrala istniejąca w nie objętej projektem części budynku jeżeli tak to czy należy ją wymienić?

Pytania wynikają z tego, że instalacja kablowa systemu alarmowego przechodzi do nie objętej projektem części budynku.

System Sygnalizacji Pożaru

- 6) Ponieważ instalacja kablowa systemu p-poż przechodzi do części budynku nie objętej projektem czy tam jest zlokalizowana centrala sygnalizacji pożaru?
- 7) Czy na obiekcie jest już zainstalowana centrala pożarowa, jeżeli tak to czy podlega ona wymianie.
- 8) Na przedstawionych rzutach brak lokalizacji centrali pożarowej. Proszę wskazać miejsce montażu.
- 9) W systemie zaprojektowano 26 modułów kontrolno sterujących m.in. do siłowników, klap, czy w wycenie należy uwzględnić dodatkowe zasilacze 24 V do sterowań (brak w projekcie).
- 10) Na linii wiązki podczerwieni 2 czujek liniowych znajdują się konstrukcje tablic od kosza, czy nie będą powodowały kolizji typu „alarm techniczny”?
- 11) Czy w nie objętej projektem części budynku przewiduje się również montaż czujek systemu sygnalizacji pożaru?

System CCTV

- 12) Z opisu wynika że kamery zewnętrzne jak i wewnętrzne to kamery kopułkowe. Na rzutach zaznaczono kamery zewnętrzne jako obrotowe. Czy kamery wewnętrzne to kamery kopułkowe stałe, a kamery zewnętrzne to kamery obrotowe?
- 13) Czy kamery zewnętrzne to kamery szybkoobrotowe? Jaki zoom optyczny?
- 14) We wszystkich instalacjach niskoprądowych „podstawa” przedmiaru powołuje się na Specyfikację Techniczną E-01 proszę o jej udostępnienie (brak w materiałach przetargowych).
- 15) Czy prace elektryczne, które będą przeprowadzane przy okazji remontu hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położonej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12 uwzględniają wymianę lub modernizację elektronicznej tablicy wyników sportowych?
- 16) Pytanie dotyczy punktu 8.7. W obiekcie zostały wydzielone dwie strefy pożarowe w wentylatorowniach i w nich znajdują się klapy dymowe uwidocznione w przedmiarze, jednak w projekcie klapy dymowe zaprojektowane są również w pomieszczeniu trenera 0/2 na parterze, czy również je należy uwzględnić w wycenie? Proszę zamieścić opis tych klap.
- 17) Sufity podwieszone. Prosimy o podanie rodzaju struktury płytki sufitowej jej nazwę.
- 18) Czy zakres oferty obejmuje dostarczenie schodołazu wewnętrznego? – nie ujęto w przedmiarze robót.
- 19) Prosimy o podanie informacji na temat osłon przeciwsłonecznych (typ, rodzaj, ilość) – nie ujęto w przedmiarze robót.
- 20) W przedmiarze robót nie uwzględniono utylizacji papy z rozbiórki pokrycia dachowego.
- 21) Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do dokumentacji projektowej (6 PB opisy techniczne branżowe), Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową stosownego dokumentu potwierdzającego klasę w zakresie reakcji na ogień dla oferowanych paneli.
- 22) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT/Double 2.S.

Odpowiedzi:

System sygnalizacji włamania

- 1) Centralę alarmową zamontować należy w pomieszczeniu portierni (recepcji). Do wyceny należy przyjąć dodatkowo 110 mb trasy kablowej dla połączenia z przebudowywaną halą sportową.
- 2) Do wyceny przyjąć ilości wynikające z projektu budowlano-wykonawczego. Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym.
- 3) Wykonać zgodnie ze schematem blokowym projektu budowlano-wykonawczego.
- 4) Tak przewiduje się montaż czujek przy remoncie łącznika.
- 5) Tak należy zamontować nową centralę alarmową (zgodnie z projektem bud-wyk).

System Sygnalizacji Pożaru

- 6) Centralę SAP zamontować w portierni (recepcji). W związku z tym do wyceny należy przyjąć dodatkowo 110 mb trasy kablowej dla połączenia z przebudowywaną halą sportową.
- 7) Centralę SAP wykonać i zamontować zgodnie z projektem Na przedstawionych rzutach brak lokalizacji centrali pożarowej. Proszę wskazać miejsce montażu.
- 8) Jak w odpowiedzi na pytanie 6.
- 9) Tak . Należy uwzględnić w wycenie.
- 10) Dokładne miejsce montażu czujek do ustalenia na roboczo.
- 11) Tak przewiduje się montaż czujek przy remoncie łącznika.

System CCTV

- 12) Kamery wewnętrzne jak i zewnętrzne to kamery stałe.
- 13) Kamery zewnętrzne to kamery stałe. Zoom optyczny taki sam jak w kamerach wewnętrznych
- 14) Podstawą do wyceny oferty jest projekt budowlano- wykonawczy i STWiORB. Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym.
- 15) Przedmiot zamówienia obejmuje montaż nowej tablicy wyników zgodnie z parametrami w dokumentacji projektowej.
- 16) Projekt przewiduje montaż klap ppoż. w systemie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu trenera i określa te klapy w sposób wystarczający. Załączony przez Zamawiającego przedmiar nie jest opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą projektów i STWiORB
- 17) Niezbędne dla Zamawiającego wymagania i parametry dla materiałów są opisane w projekcie. Nie jest dopuszczone w postępowaniu przetargowym używanie nazw własnych i wskazywanie materiałów.
- 18) Tak, oferta ma obejmować dostarczenie i montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych nazwanej w projekcie schodołazem.
- 19) Niezbędne dla Zamawiającego wymagania i parametry dla materiałów są opisane w projekcie. Nie jest dopuszczone w postępowaniu przetargowym używanie nazw własnych i wskazywanie materiałów.
- 20) Załączony przez Zamawiającego przedmiar nie jest opisem przedmiotu zamówienia, jest dołączony jako materiał pomocniczy. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia.
- 21) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w p. X „Opis sposobu przygotowania oferty”, w tabeli określono wszystkie dokumenty składające się na kompletną ofertę. Zamawiający będzie sprawdzał parametry techniczne materiałów przed zakupem, lecz już na etapie robót budowlanych. Dokumentu potwierdzającego klasę w zakresie reakcji na ogień dla oferowanych paneli nie należy dołączać do oferty.
- 22) Wszystkie właściwości i parametry podłogi sportowej zostały określone w projekcie. Decyzję o wyborze konkretnego materiału będą podejmowane przez zamawiającego na etapie robót budowlanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów technicznych.

KANCLERZ

mgr inż. Marek Płok

(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)