

LEGENDA

instalacja c.o. – zasilanie 80°C
instalacja c.o. – powrót 60°C

CO 01 — pion instalacji centralnego ogrzewania

zawór kulowy odcinający

zawór równoważący

automatyczny odpowietrznik z zaworem kulowym Dn15

zabezpieczenie ppoż.

UWAGA:

Poziomy oraz piony instalacji c.o. wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem.
Rury instalacji c.o. od zaworów równoważących do odbiorników w poszczególnych pomieszczeniach wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE–X.

Piony i poziomy instalacji grzewczej należy prowadzić w otulinie z pianki PE.
Rury prowadzone w posadzce od rozdzielaczy do grzejników należy prowadzić w otulinie z pianki PE gr.6 mm.

W najwyższych punktach instalacji należy zainstalować odpowietrzenia, w najniższych punktach instalacji zawory spustowe.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej" współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania - 64 499 000 zł
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIiŚ.13.01-017/08-00

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
"FORT" Sp. z o.o.
UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDAŃSK
tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska			D.T.
OBIEKT	Budynek „B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny, Gdańsk ul. Siedlicka			
PROJEKT	PROJ. BUDOWLANY			
RYSUNEK	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.			
DATA 05.2012	PROJEKTANT	mgr inż. Radosław Machel upr. nr POM/0044/POOS/09 w specj. instalacyjnej		NR RYS.
SKALA 1:100/-	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Wojtczak upr. nr GT- III-630/RS/76 w specj. instalacyjno-inżynieryjnej		S10