UWAGA:
W przypadku ścian g-k należy przygotować wzmocnienia do montażu umywalek, luster, relingów itp.



LEGENDA
oznaczenia wyposażenia

S.1..	brodzik,drzwi prysznicowe
S.2..	umywalka/blat
S.3..	miska WC
S.4..	pisuar
F.1..	bateria umyw. lub pryszn.
F.2..	zestaw pryszn.
F.3..	stelaż WC do zabudowy
F.4..	przycisk spłukujący
F.5..	stelaż pisuaru do zabudowy, sterownik pisuaru
F.6..	odpływ podłogowy
F.7..	syfon
F.8..	zawór czerpalny wody
A. ..	akcesoria(dozownik mydła, suszarka, szczotka WC, podajnik papieru itd.)
M.1	lustro z oświetleniem
M.2	kabiny WC
M.3	przegroda pisuarowa

UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WG OSOBNEJ TABELI

SCHEMAT UKŁADANIA PŁYTEK



LEGENDA oznaczenia wykończeń

W.1	ściana malowana
W.2	wydruk wielkoformatowy klejony do ściany
W.3	ściana-płytka gresowa 30x60
F.1	posadzka-płytka gresowa 30x60cm
S.1	listwa cokołowa cięta z płytki posadzkowej
h=250	rzędna sufitu

UWAGA: SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WG OSOBNEJ TABELI

początek układania płytek

UWAGA:

1. ***Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.***
2. ***Projekt wnętrz należy porównać z projektem architektury.***
3. ***Wymiary podano z uwzględnieniem okładzin.***
4. ***Fuga ścienna szer. 2-3 mm, odporna na wnikanie wody, szara.***
5. ***W strefach mokrych podłoże należy zabezpieczyć folią w płynie.***
6. ***Ściany i sufity malowane farbą do pomieszczeń wilgotnych.***
7. ***Ściany malowane zlicowane z płytkami.***
8. ***Naroża wewnętrzne wypełnione silikonem w kolorze fugi.***
9. ***Naroża zewnętrzne fazowane pod kątem 45° .***

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania - 73 664 000 zł
Nr/tytuł umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01.01/00-00

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
"FORT" Sp. z o.o.
UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDAŃSK
tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska			D.T.
OBIEKT	Budynek „B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny, Gdańsk ul. Siedlicka			
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY			
RYSUNEK	POM.PORZ.-MAG. 0.30-rzut			
DATA 09.07.2012	PROJEKTANT	arch.wnętrz Magdalena Adamus		NR RYS.
SKALA 1:25/A3	SPRAWDZAJĄCY	arch. Piotr Mazur UPR. NR 2540/Gd/86		21_0.31