

LEGENDA OPRAW OZNACZONYCH W OPISIE TECHNICZNYM SYMBOLE DS :

- A1 - oprawa liniowa L=530mm, 75mmm, 66mm 11 X LED 3100K/amber IP66 100-277V ac,mocowanie za pomocą regulowanych uchwytach montażowych
- A2 - oprawa liniowa L=1060mm, 75mmm, 66mm 22 X LED 3100K/amber IP66 100-277V ac,mocowanie za pomocą regulowanych uchwytach montażowych
- A3 - oprawa liniowa L= 670mm, , B=101mm 14 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, montaż w puszki montażowe osadzone w posadzce
- A4 - oprawa liniowa L= 1270mm, , B=101mm 28 X LED 3100K/amber, IK 10, IP67, montaż w puszki montażowe osadzone w posadzce
- A5 - oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15ST oraz 180ST 6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu A0
- A5.1 - oprawa sufitowa LED D= 109mm, H=208mm, regulacja +/- 15ST oraz 180ST 6 X LED 3100K/amber, IP65, optyka typu A2

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość dofinansowania = 73 664 000 zł
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-01/08-00

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE
"FORT" Sp. z o.o.
UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDAŃSK
tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fort@fort-architekci.pl

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska	D.T.
OBIEKT	Budynek „B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny, Gdańsk ul. Siedlicka	
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ILUMINACJI BUDYNKU	
RYSUNEK	ELEWACJA ZACHODNIA - ILUMINACJA	
DATA 07.2012	PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Słupczyński mgr inż. Tomasz Jakubowski mgr inż. Michał Mieczkowski	NR RYS. 3
SKALA 1:100		