



SEGMENT TYPOWY "P-1" 1:20

- WIDOK -



"A - A" 1:20




- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PROFILI STALOWYCH PRZED MONTAŻEM:
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KĄTOWNIKÓW STALOWYCH PRZED MALOWANIEM NALEŻY OCZYSZCZĄĆ Z BRUDU I KOROZJI PRZEZ PIASKOWANIE I ODTUSZCZCZENIE ROZPUSZCZALNIKAMI;
 - MALOWANIE FARBAMI PODKLADOWYMI ANTYKOROZYJNYMI Z ZAWARTOŚCIĄ CYNKU, APLIKACJA, KROTNOŚĆ I GRUBOŚĆ POWŁOKI WG TECHNOLOGII PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z ODPOWIEDNIĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI;
 - MALOWANIE PROSZKOWE POWIERZCHNI KĄTOWNIKÓW, APLIKACJA, KROTNOŚĆ I GRUBOŚĆ POWŁOKI WG TECHNOLOGII PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z ODPOWIEDNIĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI; KOLOR CZARNY

WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ NIEMALCOWANEJ STALOWEJ ANODOWANEJ LUB OCYNKOWANEJ I NASTĘPNIE MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM. WYMIARY OCZEK: WYSOKOŚĆ OKOŁO 10CM, SZEROKOŚĆ OKOŁO 5 CM. SIATKA O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- WYSOKOŚĆ OCZKA 100 +/- 10 MM
- SZEROKOŚĆ OCZKA 50 +/- 5 MM
- SZEROKOŚĆ MOSTKA 5 +/- 1 MM
- GRUBOŚĆ MOSTKA 3 MM


CIĘŻAR SIATKI NIE MNIEJ NIŻ 4,5 KG/M2

- UWAGI:
1. STAL St3SX.
 2. USYTUOWANIE ELEMENTU WG RYS. ZESTAWCZEGO OGRODZENIA.
 3. DETALE POŁĄCZEŃ WG ODDZIELNYCH RYS.



"B - B" 1:20

BETON C16/20.
BETON PODŁOŻA C8/10.
STAL ZBROJ. 34GS-AIII

	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BŁYSKA 18/5, 80-541 GDAŃSK TEL. 0 502 521 836				
	ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. OLIMSKA 21/23 IV P., POK. 7, 80-563 GDAŃSK, TEL/FAX 0+58/342 19 31				
	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WANDA GRODZKA		NR ID. PO-0162 UPR.: 4274/GD/89	
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Jacek Śliwiński		NR ID. PO-0522 UPR.: 15/Gd/00	
OPRACOWANIE:					
INWESTOR:	POLITECHNIKA GDAŃSKA, UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK			RYS. NR	
WYMIANA I BUDOWA OGRODZENIA TERENU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, GDAŃSK, OBRĘB 55, DZIAŁKI NR 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621					A.05
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	12.09.2012
WIDOK PRZESĘLA TYPOWEGO					1:20
OGRODZENIE NOWO WZNOSZONE					