


BRAMKA WEJŚCIOWA "B-1" 1:20

- szt.1 -



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PROFILU STALOWYCH PRZED MONTAŻEM:

- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KĄTOWNIKÓW STALOWYCH PRZED MALOWANIEM NALEŻY OCZYSZCIZ Z BRUDU I KOROZJI PRZEZ PIASKOWANIE I ODTŁUSZCZENIE ROZPUSZCZALNIKAMI;
- MALOWANIE FARBAMI PODKLADOWYMI ANTYKOROZYJNYMI Z ZAWARTOŚCIĄ CYNKU, APLIKACJA, KROTNOSĆ I GRUBOSĆ POWŁOKI WG TECHNOLOGII PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z ODPWIEDNIĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI;
- MALOWANIE PROSZKOWE POWIERZCHNI KĄTOWNIKÓW. APLIKACJA, KROTNOSĆ I GRUBOSĆ POWŁOKI WG TECHNOLOGII PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z ODPWIEDNIĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI; KOLOR CZARNY

WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIOMEJ NIEWALCOWANEJ STALOWEJ ANODOWANEJ LUB OCYNKOWANEJ I NASTĘPNIE MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM. WYMIARY OCZEK: WYSOKOŚĆ OKOŁO 10CM, SZEROKOŚĆ OKOŁO 5 CM. SIATKA O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- WYSOKOŚĆ OCZKA 100 +/- 10 MM
- SZEROKOŚĆ OCZKA 50 +/- 5 MM
- SZEROKOŚĆ MOSTKA 5 +/- 1 MM
- GRUBOŚĆ MOSTKA 3 MM

CIĘŻAR SIATKI NIE MNIEJ NIŻ 4,5 KG/M2

ISTNIEJĄCA PODMURÓWKA BETONOWA, ZWIEŃCZONA NOWĄ PŁYTĄ ŻELBETOWĄ GRUBOŚCI 5-6,5 CM, W SPADKU 5%.

UWAGI:

1. STAL S13SX.

2. USTYLUOWANIE ELEMENTU WG RYS. ZESTAWCZEGO OGRODZENIA.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BŁSKA 19/5, 80-541 GDAŃSK TEL. 0 502 521 836		ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. OLIMSKA 21/23 IV P., POK. 7, 80-563 GDAŃSK, TEL/FAX 0+58/342 19 31	
	PROJEKTANT:	mgr inż. WANDA GRODZKA	NR ID. PO-0182 UPR.: 4274/GD/89
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Śliwiński	NR ID. PO-0522 UPR.: 15/Gd/00
	OPRACOWANIE:		
INWESTOR:	POLITECHNIKA GDAŃSKA, UL. MARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK		
WYMAGANA I BUDOWA OGRODZENIA TERENU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			RTS. NR
GDAŃSK, OBRĘB 55, DZIAŁKI NR 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621			A.08
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
WIDOK BRAMKI WEJŚCIOWEJ OGRODZENIE ISTNIEJĄCE PODLEGAJĄCE REMONTOWI			1:20