

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczeń 155 i 156 w budynku Gmachu Głównego - wymiana okien skrzynkowych  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12k  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana okien skrzynkowych</b>					
1	analiza indywidualna	Zdjęcie ram okiennych i wyniesienie na zewnątrz 2*2*2*8	szt szt	 64.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*3.34*1.90+7*3.32*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.96	 
				<b>RAZEM</b>	<b>60.96</b>
3	KNR-W 2-02 1008-07 lub analogia	Osadzenie okien skrzynkowych malowanych i oszklonych fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z parapetem zewnętrznym z blachy tytanowo-cynkowej - okna drewniane skrzynkowe , skrzydła ze szprosami, szyba skrzydła wewnętrznego termiczna gr. 12mm, szyba skrzydła zewnętrznego ze szkła płaskiego gr. 4 mm [wykonane na wzór istniejących zabytkowych okien] 1.0*3.34*1.90+7*3.32*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.96	 
				<b>RAZEM</b>	<b>60.96</b>
4	KNR-W 4-01 0708-03 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm 3.32*2*8+2.35*7+1*1.90	m m	 71.47	 
				<b>RAZEM</b>	<b>71.47</b>
5	wycena indywidualna	Renowacja podokienników drewnianych polegająca na oczyszczeniu z farby, wyszpachlowaniu i pomalowaniu 8	szt. szt.	 8.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
6	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu z rozebranych okien (1.0*3.34*1.90+7*3.32*2.35)*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.14	 
				<b>RAZEM</b>	<b>9.14</b>
7	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km (1.0*3.34*1.90+7*3.32*2.35)*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.14	 
				<b>RAZEM</b>	<b>9.14</b>