
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 402 i 407 w budynku Hydrotechniki
ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
2	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
3	KNR-W 4-01 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.90*2.10*2	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
6	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu 0.90*2.10*2*2	m ² m ²	 7.560	 7.560
				RAZEM	7.560
7	wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.80*3+2.10	m m	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
8	KNR-W 2-02 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
9	KNR-W 2-02 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne , o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm, z ościeżnicą drewnianą [kolor i rodzaj drzwi dostosować do już zamontowanych w innych pomieszczeniach sąsiednich budynku [buk lub olcha]. 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	 3.690
				RAZEM	3.690
11	NNRNKB 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładziny PCV 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
12	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
13	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
14	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 5.8*7.8+5.8*4.0-1.60*2.4+0.9*0.40*2+0.12*[2.70*3+2.10]	m ² m ²	 66.544	 66.544
				RAZEM	66.544
15	KNR-W 2-02 1125-05 lub analogia	Listwy progowe aluminiowe - na połączeniu lastryko - wykładzina podłogowa 2	szt. szt.	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.8*7.8+5.8*4.0+3.0*[5.8*2+7.8*2+5.8*2+4.0*2]-2.75*2.0*3-2.10*2.0-2.0*0.90*2+0.15*[2.75*3+2.0*2+2.0*4*2]+0.40*[2.10*2*2+0.90*2]	m ² m ²	 192.858	
				RAZEM	192.858
17	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.8*7.8+5.8*4.0+3.0*[5.8*2+7.8*2+5.8*2+4.0*2]-2.75*2.0*3-2.10*2.0-2.0*0.90*2+0.15*[2.75*3+2.0*2+2.0*4*2]+0.40*[2.10*2*2+0.90*2]	m ² m ²	 192.858	
				RAZEM	192.858
18	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 5.8*7.8+5.8*4.0	m ² m ²	 68.440	
				RAZEM	68.440
19	NNRNKB 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.0*[5.8*2+7.8*2+5.8*2+4.0*2]-2.75*2.0*3-2.10*2.0-2.0*0.90*2+0.15*[2.75*3+2.0*2+2.0*4*2]+0.40*[2.10*2*2+0.90*2]+1.0*2.10	m ² m ²	 126.518	
				RAZEM	126.518
20	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 5.8*7.8+5.8*4.0	m ² m ²	 68.440	
				RAZEM	68.440
21	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 3.0*[5.8*2+7.8*2+5.8*2+4.0*2]-2.75*2.0*3-2.10*2.0-2.0*0.90*2+0.15*[2.75*3+2.0*2+2.0*4*2]+0.40*[2.10*2*2+0.90*2]+1.0*2.10	m ² m ²	 126.518	
				RAZEM	126.518
22	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.8*7.8+5.8*4.0	m ² m ²	 68.440	
				RAZEM	68.440
23	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[5.8*2+7.8*2+5.8*2+4.0*2]-2.75*2.0*3-2.10*2.0-2.0*0.90*2+0.15*[2.75*3+2.0*2+2.0*4*2]+0.40*[2.10*2*2+0.90*2]+1.0*2.10	m ² m ²	 126.518	
				RAZEM	126.518
24	KNR-W 4-01 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych [5.8+7.8]*2+[5.8+4.0]*2	m m	 46.800	
				RAZEM	46.800
25	KNR-W 4-01 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm [5.8+7.8]*2+[5.8+4.0]*2	m m	 46.800	
				RAZEM	46.800
26	KNR-W 4-01 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - szer. tynku do 15 cm [2.10*2+1.0]*2*2	m m	 20.800	
				RAZEM	20.800
27	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2*4+1.20*2*4	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
28	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji elektrycznych oraz schematami instalacji elektrycznych, zestawieniami materiałów elektrycznych oraz STWIORB 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji teleinformatycznych oraz schematami instalacji teleinformatycznych, zestawieniami materiałów teleinformatycznych oraz STWIORB 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
30	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji elektrycznych oraz schematami instalacji elektrycznych, zestawieniami materiałów elektrycznych oraz STWIORB 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu z rozebranych posadzek 66.55*0.04	m ³ m ³	2.662	
				RAZEM	2.662
34	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km 2.662	m ³ m ³	2.662	
				RAZEM	2.662