

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
REMONTU POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
W GMACHU HYDROTECHNIKI**

**INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK**

Gdańsk 2013

(ST)

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w gmachu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i teleinformatycznych w pomieszczeniach 106, 402 i 407 Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.

Budynek Hydrotechniki zlokalizowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.3.1 Odpowiedzialność Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi wykonania instalacji elektrycznych, wytycznymi wykonania instalacji teleinformatycznych, schematami instalacji elektrycznych i teleinformatycznych i poleceniami Inspektorów Nadzoru.

2. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami. Wykonawca dopuści na plac budowy tylko pracowników wyszkolonych i doświadczonych.

3. Podczas prowadzonych prac Wykonawca zapewni bezwzględnie przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż oraz warunków dotyczących zabezpieczenia obiektu określonych przez Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie realizacji robót.

5. Na wszystkie zastosowane materiały budowlane Wykonawca winien przedstawić wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty przed ich wbudowaniem. Zmiana materiałów nie może nastąpić bez zgody Inspektorów Nadzoru.

1.3.2 Informacje o placu budowy:

1. Wykonawca zabezpieczy miejsca prowadzonych robót oddzielając je od czynnej części pomieszczeń. Koszt zabezpieczeń należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy składowanie materiałów i sprzętu.

Zamawiający udostępnia nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną potrzebne na placu budowy.

2. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

3. Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy.

4. Zamawiający wymagać będzie sukcesywnego wywozu na wysypisko materiałów i gruzu z prac rozbiórkowych.

5. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji robót między innymi zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

6. W trakcie remontu budynek będzie użytkowany i czynny. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników budynku.

7. Dźwig osobowy znajdujący się w budynku nie może służyć Wykonawcy jako winda transportowa.

1.3.3 Zgodność robót z kosztorysem i z Specyfikacją Techniczną (ST):

Kosztorysy, wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych oraz instalacji teleinformatycznych, ST oraz schematy instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykazy materiałów stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektorów Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z kosztorysem i ST, wytycznymi i schematami instalacji oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru.

1.3.4 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni, że będzie stosował wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewni bezpieczeństwo publiczne.

1.3.5 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w czasie prowadzenia robót.

Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji robót lub nieumyślności zatrudnionych przez niego osób oraz ich usunięcie (przywrócenie do stanu pierwotnego).

1.3.6 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz urządzenia używane od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

1.3.7 Stosowanie się do praw i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

2.0 MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

2.1.1 Wszystkie dostarczone materiały powinny być zgodne z przedmiarami robót, wytycznymi, schematami oraz wykazami materiałów instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz ST wykonania i odbioru robót.

2.1.2 Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie informacje i dokumenty dotyczące zamawianych materiałów i wyrobów budowlanych.

2.1.3 W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z w/w dokumentami i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca niezwłocznie zastąpi innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy.

2.1.4 Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą w oryginalnych opakowaniach w celu umożliwienia identyfikacji.

2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Właściwości wszystkich użytych przez Wykonawcę materiałów muszą być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiału.

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.4.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom wytycznych, schematów i ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.4.2 Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie zapłaceniem.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów

2.5.1 Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia do wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli Inspektorów Nadzoru.

2.5.2 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.6 Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) z późniejszymi zmianami Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
- Każda partia dostarczona do robót musi posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkusową normą PN-ICE 60364, zaś prawidłowość wykonania instalacji należy potwierdzić sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z PN-ICE 60364-6-61:2000.

2.6.1 Materiały do wykonania robót

Podstawowymi materiałami do wykonania przedmiotu zamówienia są:

Materiały budowlane:

- farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych w kolorach pastelowych, białym o podwyższonej odporności na ścieranie, zmywalnymi, np. tikurilla, dekorall, deksoplast 25 flugger, lub równoważne
- wykładzina z tworzyw sztucznych gr. min 2 mm, bez warstwy izolacyjnej, rulowanej, homogenicznej, trudnozapalnej z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem (nie wymagającej arylowania wstępnego), odpornej na ścieranie - odporność na ścieranie 0,02mm, odporność na wgniatanie 0,02mm, (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),
- zaprawa murarska, tynkarska, gips szpachlowy, zaprawa samopoziomująca,
- cegła budowlana pełna,
- płyty kartonowo – gipsowe gr. 12,5mm (zwykłe),
- płyty z wełny mineralnej

Materiały instalacji elektrycznych, alarmowych i teletechnicznych:

Zostały szczegółowo opisane w wytycznych, schematach oraz zestawieniach materiałów.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dźwig osobowy znajdujący się w budynku nie może służyć Wykonawcy jako winda transportowa.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, kosztorysem, wymaganiami ST, wymaganiami wytycznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Polecenia Inspektorów Nadzoru będą wykonane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

Inspektorzy Nadzoru są upoważnieni do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych.

Gruz i wszystkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i przekazać do utylizacji.

Usuwanie gruzu z placu budowy odbywać się będzie na bieżąco.

Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do odbioru.

5.2 Zakres robót budowlanych wg CPV:

Kod wg CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Kod wg CPV 45000000-6 Roboty budowlane i wykończeniowe

Kod wg CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych

Kod wg CPV 45314320-0 Instalacja komputerowa i telefoniczna

5.3 Zakres robót:

Wykonywane będą w pomieszczeniach 106, 402 i 407 budynku Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i obejmują:

5.3.1 Roboty tymczasowe i towarzyszące:

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter tych robót zależec będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy.

Do robót tymczasowych ponadto należą: osłony i zabezpieczenia elementów oraz pomieszczeń nie wchodzących w zakres remontu. Montaż rusztowań, podparc i wydzielen.

Wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpieczeń umożliwiających realizację prac zgodnie z warunkami BHP i PPOŻ.

Prace towarzyszące:

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w której skład wchodzi między innymi: protokoły pomiarów, badań, prób i regulacji instalacji, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów oraz potwierdzające posiadanie przez nie wymaganych parametrów i walorów, instrukcje obsługi i eksploatacji oraz dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w 3 egzemplarzach.

5.3.2 Roboty rozbiórkowe:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć pomieszczenia nie wchodzące w zakres rozbiórek, przed zniszczeniem. W miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru należy ustawić kontenery lub pojazdy do załadowania i wywiezienia gruzu. Rozbiórkę wykonywać ręcznie z zastosowaniem drobnego sprzętu budowlanego. Gruz usuwać na bieżąco.

- wykucie z muru stolarki drzwiowej (pom. 402 i 407),
- rozebranie parkietu,
- skucie posadzki cementowej,
- demontaż przewodów wtynkowych, opraw, włączników i gniazdek elektrycznych, skrzynek elektrycznych,
- wywiezienie i utylizacja gruzu.

Dźwig osobowy znajdujący się w budynku nie może służyć Wykonawcy jako winda transportowa.

5.3.3 Roboty budowlane i instalacyjne:

Remont ścian:

- a. Zamurowanie o otworu drzwiowego pomiędzy pom. 402 i 407,
- b. zeszkrobanie i zmycie starych powłok malarskich,
- c. wykonanie gładzi gipsowych,
- d. malowanie farbami emulsyjnymi,

Remont sufitów:

- a. zeszkrobanie i zmycie starych powłok malarskich,
- b. wykonanie gładzi gipsowych,
- c. pomalowanie sufitów farbą emulsyjną,

Remont podłóg i posadzek:

- a. wykonanie posadzki betonowej,
- b. wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,
- c. ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych gr. min 2 mm, bez warstwy izolacyjnej, rulowanej, homogenicznej, trudnozapalnej z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem (nie wymagającej arylowania wstępnego), odpornej na ścieranie (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym), odporność na ścieranie 0,02mm, odporność na wgniatanie 0,02mm, z wywinięciem na ścianę wysokości min. 8cm,

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnętrzne systemowe pełne, płaskie, z ościeżnicą drewnianą systemową o wymiarach 90x200cm, skrzydło drzwiowe wzmocnione – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, okleina CPL gr. 2mm, bez progu zabezpieczona przed wilgocią, wyposażone w trzy zawiasy, klamki, szyldy i dwa zamki patentowe.

Roboty instalacji alarmowej, elektrycznej, telefonicznej i komputerowej:

Zostały szczegółowo opisane w wytycznych, schematach oraz zestawieniach materiałów.

Po zakończeniu robót powinna być dostarczona przez wykonawcę kompletna dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach, (instalacje elektryczne, teleinformatyczne), instrukcje obsługi, atesty i certyfikaty, a także należy dokonać przeszkolenia osób uprawnionych do obsługi zastosowanych urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
- Jakiegolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli co do jakości materiałów i robót.

Roboty ulegające zakryciu muszą być każdorazowo odebrane przez Inspektora nadzoru. Wykonawcy nie wolno samodzielnie dokonywać zmian zakresu wykonania robót ani zmiany materiałów. Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, komputerowe i telefoniczne podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – wykonywany na bieżąco przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy,
- Odbiór częściowy – odbiorowi częściowemu podlegają elementy robót całkowicie zakończone a przekazane do użytkowania lub co do których dostęp może być utrudniony,
- Odbiór końcowy – całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie zgłoszenie pisemne przez Wykonawcę. Odbiór końcowy nastąpi w terminie określonym w umowie. Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego.
- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – ostateczne przyjęcie robót po wygaśnięciu okresu gwarancji nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w protokole odbioru końcowego oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010r. z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o ochronie środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych,
- Normy i Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy dla niniejszego zamierzenia budowlanego,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
- Roboty sanitarne wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe,
- Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, PBUE wyd. V 1997r. oraz rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990r. (Dz. U. nr 8 z 1990r.) i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. V Instalacje elektryczne. Ochrona od porażień zgodnie z PN – IEC 60364-4-41. Zastosowane urządzenia powinny być poddane kwalifikacji jakości i oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z zarządzeniem nr 22 Prezesa PKNMiJ z dnia 01.06.1989r.