
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w części piwnicy
ADRES INWESTYCJI : Budynek WETI Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2013-06-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-06-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Korytarz			
1	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
d.1	0101-05	Krotność = 2			
	analogia	46.0*2.3*2 + 46*2.6+1.6*9.9+2.15*2*9.9+1.8*7.0+7.0*2*2.15+2.0*1.96*2+0.5*2.3*2*2-28.08-0.9*2.05*7+35.0	m ²	438.755	
				RAZEM	438.755
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ... - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
d.1	202 1134-02				
	analogia	438.755	m ²	438.755	
				RAZEM	438.755
3	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0607-01	438.755	m ²	438.755	
				RAZEM	438.755
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-02	1.00*1.5*2+(2.4*2.2-1.0*2.0)*2	m ²	9.560	
				RAZEM	9.560
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.5*0.7*0.3*3	m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
7	KNR 0-23	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit	m ²		
d.1	2611-02	438.755	m ²	438.755	
				RAZEM	438.755
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	438.755	m ²	438.755	
				RAZEM	438.755
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - drzwi przy hydrofor- ni	m ²		
d.1	1508-08	(1.75*0.89+1.95*0.89)*2	m ²	6.586	
				RAZEM	6.586
10	NNRNKB	zabudowa nad szafkami elektrycznymi z płyt g-k ognioodpornych	m ²		
d.1	202 2027-03	(2.1*0.4+0.2*2)*2	m ²	2.480	
	analogia			RAZEM	2.480
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	- kraty			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 1.6 m ² M=0, R=50%	m ²		
d.1	1017-01	0.6*1.9+1.5*1.0+0.8*1.9*12+1.2*1.9+0.8*1.9*3+1.4*2.0+0.6*1.9+0.8*1.8+1.4*2.0+0.7*1.8	m ²	37.160	
	analogia			RAZEM	37.160
15	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ²	m ²		
d.1	1204-03	7*2.05*0.9	m ²	12.915	
				RAZEM	12.915
16	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego - tynk na ościeżach po zdemontowanych drzwiach	m		
d.1	0705-01	8*0.25*(2.0*2+0.8)	m	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.600
17	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0.9*1.95*16	m ² m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
18	KNR 2-02 d.1 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 1.5*2.05+1.25*1.95	m ² m ²	5.513	
				RAZEM	5.513
19	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego - tynk na ościeżach po zdemontowanych drzwiach (1.95*2+0.9)*16+(2.05*2+1.5)+(1.95*2+1.25)	m m	87.550	
				RAZEM	87.550
20	KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 7*(2.0*2+0.8)+87.55	m m	121.150	
				RAZEM	121.150
21	d.1 kalk. własna	Zamontowanie wkładek do zamków z 2 kluczami systemowymi 7+18+1	kpl kpl	26.000	
				RAZEM	26.000
22	KNR-W 4-01 d.1 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej progi pod drzwiami 0.5*26	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
23	KNR-W 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - krata 1.17*1.9	m ² m ²	2.223	
				RAZEM	2.223
24	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych 1.17*1.9	m ² m ²	2.223	
				RAZEM	2.223
25	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - szpachlączywiczną 2.6*9	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
26	KNR-W 7-12 d.1 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 178.493	m ² m ²	178.493	
				RAZEM	178.493
27	KNR-W 2-02 d.1 1126-07 analogia	Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych wraz z cokołami na wys 10cm 46.0*2.6+1.8*9.9+1.8*7.0+2.05*7+0.5*2.05+(46*2+9.9*2+7*2+2.09*2+0.5*2)*0.1	m ² m ²	178.493	
				RAZEM	178.493
28	KNR 2-02 d.1 1116-01 analogia	Posadzki epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm 178.493	m ² m ²	178.493	
				RAZEM	178.493
2		Pomieszczenie 001			
29	KNR AT-08 d.2 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą Krotność = 2 5.0*2*2.4+5.2*2.4*2+2.9*2.4+2.0*2.4+2.9*2.4-0.9*2.05+5.2*5.0+2.9*2.6	m ² m ²	99.375	
				RAZEM	99.375
30	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 99.375	m ² m ²	99.375	
				RAZEM	99.375
31	KNNR-W 3 d.2 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 99.375	m ² m ²	99.375	
				RAZEM	99.375
32	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit 99.375	m ² m ²	99.375	
				RAZEM	99.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 99.375	m ²		
			m ²	99.375	
				RAZEM	99.375
3		Pomieszczenie 037			
34	KNR-W 4-01 d.3 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² łącznie z glazurą na ścianach (5.2*2+5.0*2)*2.4-0.9*2.0+(2.6+0.4)*2*2.4	m ²		
			m ²	61.560	
				RAZEM	61.560
35	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5.2*2+5.0*2)*2.4-0.9*2.0+(2.6+0.4)*2*2.4	m ²		
			m ²	61.560	
				RAZEM	61.560
36	KNR AT-08 d.3 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą Krotność = 2 5.0*5.2-2.6*0.4	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
37	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - sufit 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
38	KNNR-W 3 d.3 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
39	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit 24.96+61.56	m ²		
			m ²	86.520	
				RAZEM	86.520
40	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 86.52	m ²		
			m ²	86.520	
				RAZEM	86.520
41	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
42	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
43	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
44	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
45	NNRNKB d.3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 24.96	m ²		
			m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
46	NNRNKB d.3 202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² (5.2+5.0+2.6+0.4)*2-1.0	m		
			m	25.400	
				RAZEM	25.400
47	KNR 2-02 d.3 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
48	KNNR 2 d.3 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
49	KNR 0-19 d.3 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² z nawiewnikiem regulowanym ręcznie montowanym w ramie okiennej 0.9*0.6*2	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
4		Wymiana rur kanalizacyjnych i c.o.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR-W 4-02 d.4 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3.2+2.4+4.2+2.4	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
51	KNR-W 4-02 d.4 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2.5+4.3+4.3*2+2.4*4	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
52	KNR-W 4-02 d.4 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 3.5+2.4*2	m m	8.300	
				RAZEM	8.300
53	KNR-W 4-02 d.4 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR-W 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNNR 4 d.4 0205-04	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową 8.3	m m	8.300	
				RAZEM	8.300
56	KNNR 4 d.4 0205-03	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową 25.0	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
57	KNNR 4 d.4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12.2	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
58	KNR-W 4-02 d.4 0204-03	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
59	KNR 4-01 d.4 0341-04 analogia	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - wykucie kolan kanalizacyjnych 22*0.5	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
60	KNR 4-01 d.4 0325-05 analogia	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł zamurowanie przebić w ścianach 22*0.5	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
61	KNZ-15 20- d.4 05 analogia	Wymiana Izolacji na rurociągach c.o. prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla rurow. o śr. 50 mm i gr. izolacji 30 mm 21.0	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
5		Pomieszczenie piwnicy 007			
62	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.9	m ² m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
63	KNR AT-08 d.5 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą Krotność = 2 25+(5.2*2+5.0*2)*2.4	m ² m ²	73.960	
				RAZEM	73.960
64	KNNR-W 3 d.5 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 73.96	m ² m ²	73.960	
				RAZEM	73.960
65	KNR 0-23 d.5 2611-02 analogia	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit 73.96	m ² m ²	73.960	
				RAZEM	73.960
66	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 73.96	m ² m ²	73.960	
				RAZEM	73.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
68	NNRNKB d.5 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
69	NNRNKB d.5 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
70	KNR-W 2-02 d.5 1126-07 analogia	Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych wraz z cokołami	m ²		
		25.0+(5.0+5.2)*2*0.1	m ²	27.040	
				RAZEM	27.040
71	KNR 2-02 d.5 1116-01 analogia	Posadzki epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm	m ²		
		27.04	m ²	27.040	
				RAZEM	27.040
72	KNR 2-02 d.5 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
73	KNNR 2 d.5 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
74	KNR 0-19 d.5 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z nawiewnikiem regulowanym ręcznie montowanym w ramie okiennej 0.9*0.6*2	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
75	KNNR 4 d.5 0227-04	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNNR 4 d.5 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe uzupełnienie betonu wokół studzienki pod osadzenie włązu kanału żeliwnego 3.14*2*0.8*0.05*0.3	m ³		
			m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
6		Pomieszczenie 010 w piwnicy			
77	KNR-W 4-01 d.6 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-01 d.6 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		0.5*0.6	szt.	0.300	
				RAZEM	0.300
79	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4*0.5	m ²		
			m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
80	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0*2.4-0.6*1.9	m ²		
			m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
81	KNR AT-08 d.6 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą Krotność = 2	m ²		
		16+(5.0*2+5.0*2)*2.4-2.0*0.8	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
82	KNNR-W 3 d.6 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		62.4	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
83	KNR 0-23 d.6 2611-02 analogia	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit	m ²		
		62.4	m ²	62.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.400
84	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 62.4	m ² m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
85	KNR 4-01 d.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
86	NNRNKB d.6 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
87	NNRNKB d.6 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
88	KNR-W 2-02 d.6 1126-07 analogia	Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych wraz z cokołami 16+(5.0*4-0.9)*0.1	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
89	KNR 2-02 d.6 1116-01 analogia	Posadzki epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm 17.91	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
90	KNR 2-02 d.6 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
91	KNNR 2 d.6 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
92	KNNR 4 d.6 0227-04	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNNR 4 d.6 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m ³ - elementy betonowe uzupełnienie betonu wokół studzienki pod osadzenie włazu kanału żeliwnego 3.14*2*0.8*0.05*0.3	m ³ m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
94	KNR 0-19 d.6 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² z nawiewnikiem regulowanym ręcznie montowanym w ramie okiennej 0.8*0.6	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
7		Pomieszczenia 006/008 w piwnicy			
95	KNR 4-01 d.7 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0*2.4	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
96	KNR AT-08 d.7 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą Krotność = 2 35+(6.8*2+5.0*2)*2.4-2.0*0.8	m ² m ²	90.040	
				RAZEM	90.040
97	KNNR-W 3 d.7 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 90.04	m ² m ²	90.040	
				RAZEM	90.040
98	KNR 0-23 d.7 2611-02 analogia	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit 90.04	m ² m ²	90.040	
				RAZEM	90.040
99	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 90.04	m ² m ²	90.040	
				RAZEM	90.040
100	KNR 4-01 d.7 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 35	m ² m ²	35.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.000
101	NNRNKB d.7 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
102	NNRNKB d.7 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 35.0	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
103	KNR-W 2-02 d.7 1126-07 analogia	Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych wraz z cokołami 35.0+(5.0+7.2)*2*0.1	m ² m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
104	KNR 2-02 d.7 1116-01 analogia	Posadzki epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm z cokołem wys 10cm 37.44	m ² m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
105	KNR 2-02 d.7 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
106	KNNR 2 d.7 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
107	KNNR 4 d.7 0227-04	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNNR 4 d.7 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe uzupełnienie betonu wokół studzienki pod osadzenie włazu kanału żeliwnego 3.14*2*0.8*0.05*0.3	m ³ m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
8		Pomieszczenie 30/32 w piwnicy			
109	KNR AT-08 d.8 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża ti - ręczne zmycie powierzchni wodą Krotność = 2 70.0+(5.0*2+13.6*2)*2.4-2.0*0.9*2	m ² m ²	155.680	
				RAZEM	155.680
110	KNNR-W 3 d.8 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 155.68	m ² m ²	155.680	
				RAZEM	155.680
111	KNR 0-23 d.8 2611-02 analogia	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany i sufit 155.68	m ² m ²	155.680	
				RAZEM	155.680
112	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 155.68	m ² m ²	155.680	
				RAZEM	155.680
113	KNR 4-01 d.8 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
114	NNRNKB d.8 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
115	NNRNKB d.8 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
116	KNR-W 2-02 d.8 1126-07 analogia	Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych wraz z cokołami 70.0+(5.0+13.6)*2*0.1	m ² m ²	73.720	
				RAZEM	73.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 2-02 d.8 1116-01 analogia	Posadzki epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm z cokołem wys 10cm 73.72	m ² m ²	 73.720	
				RAZEM	73.720
118	KNR 2-02 d.8 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
119	KNNR 2 d.8 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
120	KNR 2-02 d.8 1211-06 analogia	Kraty siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 - podział pomieszczenia kratami 5.0*2.4+5.0*2.40-2.0*0.8+1.5*2.4+1.2*2.4-2.0*0.8	m ² m ²	 27.280	
				RAZEM	27.280
121	KNR 2-02 d.8 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 mocowane do krat 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNR 2-02 d.8 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na klucz patentowy 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
9		Wywiezienie gruzu			
123	KNR 4-01 d.9 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km (25+22+35+16+70)*0.05+61.56*0.02+27*2.0*0.05	m ³ m ³	 12.331	
				RAZEM	12.331
124	KNR 4-01 d.9 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 13 12.331	m ³ m ³	 12.331	
				RAZEM	12.331
125	Cennik ZUT d.9 Gdańsk	Utylizacja kod 170201A 12.331*1.5	t t	 18.497	
				RAZEM	18.497