Uwagi:

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązyjącymi przepisami oraz normami PN–IEC 60364–5–54 i PN–IEC 60364–7–701

Połączenia wyrównawcze obejmują:
– wanne (brodzik)
– grzejnik w łazience

Wszystkie połączenia miejscowe od LSPW wykonać LYżo4.
Szyny połączeń wyrównawczych – puszka Plexo 155x110x74 z pokrywą wyposażona w listwę zaciskową 14x(1.5–16mm2)

Szynę połączeń wyrównawczych LSPW montować w strefie sufitu podwieszanego na korytku instlacyjnym lub na ścianie.

Przewody połączeń wyrównawczych układać pod tynkiem, lub w rurkach ochronnych RVS 18/28.

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	OBIEKT:	FAZA:	TEMAT:	DATA:	NR RYS.
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bł/6/01	REMONT KAPITALNY I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SCHEMAT LSPW	12.2010 SKALA: –	ES.14