UWAGI:

* PWP wyłącza spod napięcia całą rozdzielnicę główną RG.
* Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
* Ochrona przepięciowa wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.
* Instalacja połączeń wyrównawczych wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.
* Dobór zabezpieczeń i przewodów wykonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53
* Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523
** przed połączeniem z uziomem budynku wykonać pomiary R≤2Ω

Moc zainstalowana	Pi=630kW
Moc szczytowa	Ps=110kW
Wsp. zapotrzebowania mocy	kz=0.18
Prąd znamionowy	In=180A

Napięcie zasil. 230/400V, 50Hz
Układ sieci w budynku: TN-S
Układ sieci zasilającej: TN-C

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bł/6/01	OBIEKT: REMONT KAPITALNY I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5	FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: SCHEMAT ENERGETYCZNY	DATA: 12.2010 SKALA: -	NR RYS. ES.2