
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie terenu pod posadowienie kontenerów na terenie parkingu przy ul. Traugutta w Gdańsku
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : listopad 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 32.0*0.15	m ³ m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
2 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.1	m ³ m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
3 d.1	kalk. własna gruz	Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.2*1.6	t t	7.680	
				RAZEM	7.680
4 d.1	KNR 4-01 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
5 d.1	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6 d.1	KNR 2-02 1914-03	Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 25 cm pospółka 30.0	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
7 d.1	KNKRB 1 0221-03	Zagęszczenie gruntu kat. II 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
8 d.1	KNK 2-06 0307-03	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych analogia- ułożenie płyt drogowych betonowych 100x75cm (IOMB) wg planu - płyty inwestora - 100szt. 100*0.75*1.0	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
9 d.1	KNR 2-31 1509-07	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym transport składowanych płyt drogowych na odl. 100m 0.270*75	t t	20.250	
				RAZEM	20.250

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	7.6800		
2.	1602212-060	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	31.5000		
3.	1601801-060	Piasek naturalny kopany	m ³	0.7350		
4.	3930000-060	woda	m ³	0.7500		
5.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	212.2442		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1')	m-g	4.8000		
2.	12414-148	Walec wibrac.ciąg.gładki 12t	m-g	0.0992		
3.	12261-148	walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	m-g	0.1280		
4.	39121-148	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	9.3150		
5.	39613-148	Przyczepa skrzyniowa 5.0t	m-g	9.3150		
RAZEM						

Słownie: