

Gdańsk, dnia 2014.05.29

Dotyczy: postępowania ZP/115/004/R/14 na Przebudowę i adaptację sal dydaktycznych oraz pomieszczeń gospodarczych na Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 948, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i adaptację sal dydaktycznych oraz pomieszczeń gospodarczych na Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny wpłynęło zapytanie:

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie dot.:

1. Braku rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych w zadaniu na adaptację pomieszczeń stołówki na szatnię, portiernię i pomieszczenia socjalne. Zamawiający nie udostępnił rzutów, przekrojów czy rozwinięć ani miejsc wpięć do istniejących instalacji. Uniemożliwia to rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektami branżowymi, uszczegółowienie wyceny oferty należy wykonać poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej.**

2. W zadaniu na adaptację pomieszczeń stołówki na szatnię, portiernię i pomieszczenia socjalne – Czy gabloty szklane, oświetlenie ledowe i inne wyposażenie np. szafki ubraniowe czy bęben na klucze jest objęty zakresem przedmiotowego zamówienia?

**Odpowiedź: Przedmiotem zakresu zamówienia nie są gabloty szklane, szafki ubraniowe i inne wyposażenia meblowe, natomiast przedmiotem zakresu zamówienia jest wykonanie oświetlenia ledowego, przeniesienie bębna na klucze.**

3. W zadaniu na likwidację szatni – brak opracowania w zakresie wykonania nowej instalacji do wykonania gniazd elektrycznych – rzuty, miejsca włączenia do istniejącej instalacji i sposób prowadzenia przewodów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem instalacji elektrycznej, uszczegółowienie wyceny oferty należy wykonać poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej.**

4. W zadaniu na połączenie sal 400 i 401 – wg. pozycji 34 przedmiaru robót należy wymienić 4 gniazda elektryczne i przesunąć 2 lampy sufitowe. O jaką odległość? Jaki jest sposób prowadzenia przewodów.

**Odpowiedź: Należy wymienić istniejące gniazda elektryczne na nowe podwójne. Po likwidacji kanału wentylacyjnego, należy rozmieścić 2 lampy sufitowe symetrycznie do istniejących. Instalacje (okablowanie) wykonać podtynkowo.**

5. Do zadania na połączenie sal 400 i 401 – Czy szyb wentylacyjny należy rozebrać jedynie w poziomie remontowanej kondygnacji? Oferent domyśla się, że szyb wentylacyjny prowadzony jest od poziomu piwnicy. Czy szyb wentylacyjny sięga jedynie do stropu nad poziomem 400? Jaka jest możliwość podstemplowania stropu w miejscu betonowania na poziomie 300?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy rozebrać szyb wentylacyjny jedynie w poziomie remontowanej kondygnacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Szyb wentylacyjny sięga powyższej poziomu „400”. Brak możliwości podstemplowania stropu na poziomie „300”.**

6. Do zadania na remont sal 402A i 402B – Wg opisu technicznego należy wykuć dodatkowy otwór na nowe drzwi. Proszę o wskazanie lokalizacji oraz wymiarów.

**Odpowiedź: Należy wykuć otwór umożliwiający montaż drzwi o wymiarach w świetle 90 cm x 205 cm, w pomieszczeniu 402c od strony korytarza.**

7. Do zadania na remont sal 402A i 402B – Wg opisu technicznego należy wykonać nową instalację do nowych gniazd elektrycznych. Zamawiający nie udostępnił rozwiązania ani sposobu prowadzenia przewodów.

**Odpowiedź: Przewody należy ułożyć podtynkowo, zasilanie doprowadzić z istniejącej rozdzielni elektrycznej, usytuowanej na korytarzu poziomu „400”.**

8. Do zadania na modernizację Sali komputerowej 327 – brak opracowania w zakresie nowego zasilania do nowych stanowisk komputerowych. Rzut z rozmieszczeniem i sposobem prowadzenia przewodów.

**Odpowiedź: Należy wymienić tylko gniazda, natomiast zasilenie pozostaje bez zmian.**

9. Oferent przyjmuje, że Zamawiający jest świadomy możliwości wystąpienia różnicy rzędnych posadzki pomieszczeń remontowanych z przyległymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia różnicy rzędnych posadzki pomieszczeń remontowanych z przyległymi.**