


Legenda

instalacja wody ciepłej	—
pion cyrkulacji c.w.u	○
instalacja wody zimnej	—
instalacje c.o.	—
instalacja kanalizacyjna	—
instalacja wentylacji	—
wpust podłogowy	⊠
przepustnica regulacyjna	⊠
zawór czerpakny	⚡
pion kanalizacyjny	⊠



umywalka w toalecie damskiej o wymiarach 42cm x 65cm z półką z lewej strony szerokości 20cm

umywalka blatowa w toalecie męskiej kształtu prostokątnego o wymiarach 40cm x 60cm,

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE ZAMONTOWAĆ POD SUFITEM
 - PODEJŚCIA INSTALACJI DO URZĄDZEŃ PROWADZIĆ W POSADZCE
 - WPUST PODŁOGOWY W POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA MASZYNY Z PODEJŚCIEM FI100
 - WPUSTY PODŁOGOWE W ŁAZIENKACH Z PODEJŚCIEM FI50
 - WSZYSTKIE ZAMONTOWANE MATERIAŁY MUSZĄ MIEĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
 - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKA PRZY UMYWALKACH KONTOWY, TAK ABY GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SCHOWANA BYŁA PWZDŁUŻ GRZEJNIKA
 - PODEJŚCIA RUR C.O. DO GRZEJNIKA DOLNE, WYCHODZĄCE ZE ŚCIANY
 - PRZEJŚCIA RUR PRZEZ STROPY ZABESPIECZYĆ DO EI60

Temat:	Remont toalet w budynku WETI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU		Numer rys. S-01
Data: 06.2014	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	