


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczenia 504
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Chojńska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2015

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Malowanie | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 53,4+103,605 | m ² | | |
| | | | m ² | 157,005 | |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 10,68*5,0 | m ² | RAZEM | 157,005 |
| | | | m ² | 53,400 | |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 10,68*3,0*2+5,0*3,0*2+0,3*3,0*12+0,45*2,7*2+0,45*1,1-1,4*3,0 | m ² | RAZEM | 53,400 |
| | | | m ² | 103,605 | |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg okien, drzwi i podłogi folią 2,25*1,5*6+2,25*1,2 + 53,4 | m ² | RAZEM | 103,605 |
| | | | m ² | 76,350 | |
| 2 | | Kratki wentylacyjne | | RAZEM | 76,350 |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2,000 | |
| 6 d.2 | KNR 2-02 1215-01 | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 2 | szt. | RAZEM | 2,000 |
| | | | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |