
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 102 WETI bud A
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska
DATA OPRACOWANIA : 2015-03-07



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-03-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rob bud					
1		Podłoga			
1	KNR 4-04	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej	m		
d.1	0401-11				
	analogia	5,0+8,88*2+0,3*5-1,2*2+0,3*4	m	23,060	
				RAZEM	23,060
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 30x30	m ²		
d.1	0818-05				
		40,0+0,3*1,2*5+0,45*1,2	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
3	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02	15	miejsc.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01				
	analogia	42,34	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	42,34	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
6	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01				
	analogia	42,34	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1	1208-02	Krotność = 2			
		42,34	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa	m ²		
d.1	1112-05				
	analogia	42,34+0,1*23,06	m ²	44,646	
				RAZEM	44,646
2		Malowanie			
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2015-03	40,0	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
10	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2013-03	8,88*3,0*2-1,2*2,25*2+1,2*0,3*2+0,3*2,25*2*2-2,25*1,5*5+0,3*(2,25+1,5*2)*5+0,4*0,8*2*5+5,0*3,0	m ²	60,500	
				RAZEM	60,500
11	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.2	2612-08				
	analogia	(2,25*2+1,5)*5+2,7*2*2+1,2*2+3,0*2	m	49,200	
				RAZEM	49,200
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	60,5+40,0	m ²	100,500	
				RAZEM	100,500
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu	m ²		
d.2	1505-03	40,0	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03				
	analogia	60,5	m ²	60,500	
				RAZEM	60,500
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
d.2	1209-14	5	szt.	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1,5*4	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR-W 2-02 d.2 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0,8*(12+8+25)	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi i ściany z paneli folią 2,25*1,5*5+2,25*1,2*2+3,0*5,0	m ² m ²	37,275	
				RAZEM	37,275
3		Roboty różne			
19	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,05*1,3	m ² m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
20	KNR 2-02 d.3 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1,365	m ² m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
21	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-05 d.3 0904-04 z.o. 7.	Oslona karniszy OK 1 - demontaż 8,8	m m	8,800	
				RAZEM	8,800
24	KNR 0-35 d.3 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 5	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNNR 2 d.3 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone - stwy PCV przy ścianie z paneli wzdłuż posadzki i sufitu 5,0+5,0	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KSNR 8 d.3 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wwiezienie gruzu			
28	KNR 4-01 d.4 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km 44,646*0,03+1,365*0,02	m ³ m ³	1,367	
				RAZEM	1,367